



COMUNE L. SAN GINESIO
(Provincia di Macerata)

CAPITOLATO PRESTAZIONALE – FORNITURA E POSA IN OPERA N. 10 INFISSI CPV:

Quantità	Descrizione e caratteristiche tecniche
n. 4	Infissi dimensione 250X265mm con sopra luce ad arco a tutto sesto
n. 3	Infissi dimensione 250X240mm con sopra luce ad arco a tutto sesto
n. 3	Infissi dimensione 250X220mm con sopra luce ad arco a tutto sesto
n.4	Kit di motorizzazione per finestre con doppio attuatore e catena articolata doppia maglia da predisporre su sopra luce apribile con meccanismo a vasistas. La motorizzazione è riferita alla finestra centrale delle tre campate e all'infisso posto sul prospetto laterale.
	Tutte le misure sono indicative e andranno rilevate direttamente sul posto a cura dell'affidatario prima della messa in produzione.
Struttura del telaio	<p>Il telaio dovrà essere realizzato in ferro con profilati a T da 70x8 completo di fermavetro nella parte interna. Il telaio sarà montato nella parte interna dell'apertura e parzialmente a vista al fine di compensare eventuali fuori piombo ed asimmetrie delle spallette in mattoni che possono presentarsi nello sviluppo verticale. Il telaio sarà costituito da una porzione inferiore rettangolare che ospiterà una vetrata fissa e da una porzione superiore ad arco che risulterà apribile. Il meccanismo di apertura sarà quello vasistas e data la dimensione del sopra luce e l'altezza di alloggiamento si prevede un comando elettrico per l'apertura e la chiusura della porzione di infisso. L'ancoraggio alla base del telaio avverrà in corrispondenza della soglia dell'infisso e dovrà essere studiata compatibilmente con la sostituzione delle soglie esistenti in legno e con la messa in opera delle nuove soglie in marmo. L'ancoraggio del telaio alle spallette dovrà avvenire mediante degli elementi puntuali localizzati in corrispondenza dei collegamenti e dovranno essere in numero necessario a garantire la stabilità e la sicurezza dell'infisso stesso.</p> <p>In ogni caso il numero degli ancoraggi non dovrà essere inferiore a 7 per ogni infisso posto in opera.</p> <p>Il telaio in ferro dovrà essere posto in opera con un trattamento protettivo che preveda un verniciatura a polvere con "idonea finitura opaca" così come da prescrizione della Soprintendenza.</p>
Struttura del vetro	<p>Dovrà essere messo in opera un vetro termico, costituito da triplo vetro con le seguenti caratteristiche dimensionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • parte fissa 10/11 + 15 + 8/9 • anta apribile 10/11 + 15 + 6/7 <p>Inoltre dovrà avere delle caratteristiche acustiche che permettano un abbattimento di 38/40 db. Il vetro dovrà essere antinfortunistico e conforme alle UNI 7697:2014.</p>
Termini di realizzazione, trasporto e	Gli infissi dovranno essere realizzati entro 60 giorni dalla stipula definitiva sul MEPA della Trattativa Diretta, i quali dovranno essere verniciati a polvere secondo il colore che sarà preventivamente concordato con la Soprintendenza.

Via Capocastello, 35 – 62026 SAN GINESIO (MC) - Telefono: +39.0733.1960104 – Fax: +39.0733.656068
 PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net




COMUNE L. SAN GINESIO
(Provincia di Macerata)

messa in opera	Entro i successivi 10 giorni dalla comunicazione alla Stazione Appaltante di avvenuta realizzazione degli infissi, gli stessi dovranno essere posti in opera previo smontaggio e smaltimento degli infissi esistenti a cura dell'affidatario. I costi di trasporto sono inclusi nella fornitura.
Pagamenti	Il 20% della somma offerta verrà erogato entro i 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto. Il restante 80% verrà erogato a seguito della regolare fornitura e posa in opera, acquisito il certificato di regolare esecuzione da parte del RUP e previo invio di regolare fattura da parte dell'affidatario. <u>Il saldo dell'80% è comunque subordinato all'effettivo accredito da parte della Regione Marche alla stazione appaltante del contributo stanziato per l'intervento.</u>
Penali	Per ogni settimana di ritardo nella posa in opera della fornitura la stazione appaltante si riserva di applicare una penale di € 500,00 che verranno decurtati, al momento del pagamento, dal saldo finale della fornitura.

Via Capocastello, 35 – 62026 **SAN GINESIO** (MC) - Telefono: +39.0733.1960104 – Fax: +39.0733.656068
PEC: comune.sanginesio.mc@legalmail.it – Mail: comune@sanginesio.sinp.net - Internet: www.sanginesio.sinp.net

