

COMUNE di SAN GINESIO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI ADATTAMENTO AULE - SCUOLA PRIMARIA PASSO SAN GINESIO

COMMITTENTE:

Data, 06/06/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	FINESTRA 2,00 X 1,55 - ANTA FISSA + ANTA A BATTENTE	16,00	2,00		1,550	49,60		
	FINESTRA 2,00 X 1,55 - ANTA FISSA + ANTA BATTENTE							
	PIANO PRIMO	23,00	2,00		1,550	71,30		
	FINESTRA PALESTRA 2,80 X 1,55	1,00	2,80		1,550	4,34		
	INGRESSO PRINCIPALE	1,00	2,00		2,100	4,20		
	INGRESSO PALESTRA	1,00	1,30		2,100	2,73		
	INGRESSO CUCINA	1,00	1,20		2,100	2,52		
	INGRESSO MENSA	1,00	1,80		2,100	3,78		
	FINESTRE BAGNI PIANO TERRA + PIANO PRIMO (5+5) * (par.ug.=5*2)	10,00	0,90		0,900	8,10		
	FINESTRE ALA SUD PIANO TERRA (DELOCALIZZAZIONE PROFESSIONALI)	8,00	2,00		1,550	24,80		
	SOMMANO m²					171,37	23,39	4'008,34
2 09.03.001.00 1	Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 ... orre per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o più ante.							
	FINESTRA 2,00 X 1,55 - ANTA FISSA + ANTA A BATTENTE	16,00	2,00		1,550	49,60		
	FINESTRA 2,00 X 1,55 - ANTA FISSA + ANTA BATTENTE							
	PIANO PRIMO	23,00	2,00		1,550	71,30		
	FINESTRA PALESTRA 2,80 X 1,55	1,00	2,80		1,550	4,34		
	INGRESSO PRINCIPALE	1,00	2,00		2,100	4,20		
	INGRESSO PALESTRA	1,00	1,30		2,100	2,73		
	INGRESSO CUCINA	1,00	1,20		2,100	2,52		
	INGRESSO MENSA	1,00	1,80		2,100	3,78		
	FINESTRE BAGNI PIANO TERRA + PIANO PRIMO (5+5) * (par.ug.=5*2)	10,00	0,90		0,900	8,10		
	FINESTRE ALA SUD PIANO TERRA (DELOCALIZZAZIONE PROFESSIONALI)	8,00	2,00		1,550	24,80		
	SOMMANO m²					171,37	214,81	36'811,99
3 09.04.003	Compenso per meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in P.V.C. realizzati con meccanismo di apertura ad anta a ribalta. compenso per meccanismo anta a ribalta per infissi in alluminio * (par.ug.=10+13)	23,00				23,00		
	SOMMANO cad					23,00	86,52	1'989,96
4 09.05.006.00 9	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m² 0,40. Vetro camera mm 4-15-4.							
	FINESTRA 2,00 X 1,55 - ANTA FISSA + ANTA A BATTENTE	16,00	2,00		1,550	49,60		
	FINESTRA 2,00 x 1,55 - ANTA FISSA + ANTA BATTENTE							
	PIANO PRIMO	23,00	2,00		1,550	71,30		
	FINESTRA PALESTRA 2,80 X 1,55	1,00	2,80		1,550	4,34		
	INGRESSO PRINCIPALE	1,00	2,00		2,100	4,20		
	INGRESSO PALESTRA	1,00	1,30		2,100	2,73		
	INGRESSO CUCINA	1,00	1,20		2,100	2,52		
	INGRESSO MENSA	1,00	1,80		2,100	3,78		
	FINESTRE BAGNI PIANO TERRA + PIANO PRIMO (5+5) *							
	A R I P O R T A R E					138,47		42'810,29

COMMITTENTE:

