



COMUNE DI SMERILLO

Provincia di Fermo

**PROGETTO PER LE
OPERE DI
COMPLETAMENTO PER
LA SISTEMAZIONE DELLA
STRADA COMUNALE
CORTIGLIANO**

Committente:

COMUNE DI SMERILLO

Via Dante Alighieri, 14 - 63020 - SMERILLO (AP)

Tel. 0734/79124 - Fax. 0736/79454

Elaborato:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tavola


Scala


Data

2

08/10/2018

Il progettista





Comune di Smerillo
Provincia di Fermo

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CORTIGLIANO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Smerillo

Smerillo, 08/10/2018


IL TECNICO
P.A. Tonino Severini

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.01.003.001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... onee dalla D.L. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. TRATTO 1 da prog.0.00 a prog.5.80 da prog.5.80 a prog.12.90 da prog.12.90 a prog.19.40 *(larg.=(4,10+4,40)/2) da prog.19.40 a prog.27.60 *(larg.=(4,40+4,80)/2) TRATTO 2 da prog.0.00 a prog.6.70 da prog.6.70 a prog.16.00 *(larg.=(4,95+4,90)/2) da prog.16.00 a prog.27.00 TRATTO 3 da prog.0.00 a prog.10.00 da prog.10.00 a prog.20.00 da prog.20.00 a prog.27.50 da prog.27.5.0 a prog.33.30							
	SOMMANO mc					41,63	14,60	607,80
2 19.02.009*	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. TRATTO 1 da prog.0.00 a prog.5.80 da prog.5.80 a prog.12.90 da prog.12.90 a prog.19.40 *(larg.=(4,10+4,40)/2) da prog.19.40 a prog.27.60 *(larg.=(4,40+4,80)/2) TRATTO 2 da prog.0.00 a prog.6.70 da prog.6.70 a prog.16.00 *(larg.=(4,95+4,90)/2) da prog.16.00 a prog.27.00 TRATTO 3 da prog.0.00 a prog.10.00 da prog.10.00 a prog.20.00 da prog.20.00 a prog.27.50 da prog.27.5.0 a prog.33.30							
	SOMMANO m³					41,63	38,91	1'619,82
3 19.03.001*001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 TRATTO 1 da prog.0.00 a prog.5.80 da prog.5.80 a prog.12.90 da prog.12.90 a prog.19.40 *(larg.=(4,10+4,40)/2) da prog.19.40 a prog.27.60 *(larg.=(4,40+4,80)/2) TRATTO 2 da prog.0.00 a prog.6.70 da prog.6.70 a prog.16.00 *(larg.=(4,95+4,90)/2) da prog.16.00 a prog.27.00 TRATTO 3 da prog.0.00 a prog.10.00 da prog.10.00 a prog.20.00 da prog.20.00 a prog.27.50 da prog.27.5.0 a prog.33.30							
	SOMMANO m³					20,87	39,81	830,83
4 19.13.004.002	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
	A RIPORTARE							3'058,45

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
	RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
Importo lavori	6'580,19
A misura euro	131,60
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza euro	
Importo soggetto a ribasso euro	6'448,59
ribasso del 15.50% euro	999,53
Importo lavori al netto del ribasso euro	5'580,66
Somme a disposizione	
IVA sui lavori 10% euro	558,07
Totale somme a disposizione euro	558,07
TOTALE PROGETTO euro	6'138,73
A RIPORTARE	

Smerillo, 08/10/2018

 Il Tecnico
 P.A. Tonino Severini




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'058,45
	TRATTO 1							
	da prog.0.00 a prog.5.80		5,80	4,100	4,000	95,12		
	da prog.5.80 a prog.12.90		7,10	4,100	4,000	116,44		
	da prog.12.90 a prog.19.40 $\ast(larg.=\{4,10+4,40\}/2)$		6,50	4,250	4,000	110,50		
	da prog.19.40 a prog.27.60 $\ast(larg.=\{4,40+4,80\}/2)$		8,20	4,600	4,000	150,88		
	TRATTO 2							
	da prog.0.00 a prog.6.70		6,70	4,900	4,000	131,32		
	da prog.6.70 a prog.16.00 $\ast(larg.=\{4,95+4,90\}/2)$		9,30	4,925	4,000	183,21		
	da prog.16.00 a prog.27.00		11,00	4,900	4,000	215,60		
	TRATTO 3							
	da prog.0.00 a prog.10.00		10,00	5,000	4,000	200,00		
	da prog.10.00 a prog.20.00 $\ast(larg.=\{4,90+5,10\}/2)$		10,00	5,000	4,000	200,00		
	da prog.20.00 a prog.27.50		7,50	5,000	4,000	150,00		
	da prog.27.50 a prog.33.30		5,80	5,000	4,000	116,00		
	SOMMANO m ² xcm					1'669,07	2,11	3'521,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6'580,19
	TOTALE euro							6'580,19
	Smerillo, 08/10/2018							
	Il Tecnico P.A. Tonino Severini							
	A RIPORTARE							