



COMUNE di SMERILLO

Provincia di Fermo

Fase progettuale:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

FASC.02

Titolo:

ELENCO PREZZI UNITARI

Scala:

Progetto:

Area Tecnica Manutentiva

Responsabile Unico del Procedimento:

P.A. Tonino SEVERINI



SEDE COMUNALE PROVVISORIA.
RIDISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI UFFICI COMUNALI

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
VOCIA MISURA			
1 09.01.013.002 (M)	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di contr ... nto altro occorre per dare l'opera finita. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.		
	euro (quarantaquattro/38)	cad	44,38 €
2 24.14.005 (M)	Restauro di sportelloni in legno. Restauro di sportelloni in legno eseguito mediante la sverniciatur ... i tutta la ferramenta di tenuta e chiusura. Sono escluse le opere murarie. Minima quadratura m² 1,50		
	euro (trecentocinquantatre/20)	m²	353,20 €
3 A01023b (M)	Demolizione di muratura di gesso in pannelli fino a 12 cm di spessore, eseguita a mano: muratura in pannelli di gesso		
	euro (otto/69)	mq	8,69 €
4 A01105 (M)	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato su ... telaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		
	euro (diciotto/33)	mq	18,33 €
5 A09023b (M)	Tramezzature di gesso in pannelli 50 x 65 cm, con superficie liscia, battente e contro battente, comp ... d ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm		
	euro (trentatre/09)	mq	33,09 €
6 A15001a (M)	Struttura metallica per pareti divisorie, contropareti e tamponature a secco, fornita e posta in ope ... tuita da profilati a C delle dimensioni assimilabili a mm 50x50x50 spessore 0,6 mm. interasse 60 cm.		
	euro (ventidue/10)	mq	22,10 €
7 A15005a (M)	Fornitura e posa in opera di lastra prefabbricata in gesso cartonato di spessore variabile, per la ... tro occorre per dare l'opera finita: lastra prefabbricata in gesso cartonato standard spessore 6 mm.		
	euro (sedici/30)	mq	16,30 €
8 A21002a (M)	Porte tamburate, tipo standard e fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di ... a in opera del controtelaio. ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210).		
	euro (trecentocinque/00)	cad	305,00 €
9 A21005d (M)	Portoncini d'ingresso tamburati, tipo standard e fuori standard, in noce Tanganica e Mogano Kotibé c ... ornitura e posa in opera del controtelaio. a due ante uguali od asimmetriche, misure fuori standard.		
	euro (trecentotrentasei/00)	mq	336,00 €
10 A21011a (M)	Posa in opera di porte e portoncini comprensivi anche di sopraluce, etc. forniti dalla stazione appaltante. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. porte.		
	euro (quarantaquattro/40)	cad	44,40 €
11 A21020a (M)	Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70 e dello sp ... usa la fornitura e posa del vetro. per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o più ante		
	euro (duecentosessantotto/00)	mq	268,00 €
12 A21032d (M)	Fornitura e posa in opera di controtelaio metallico in lamiera zincata per l'alloggiamento all'inter ... erne in cartongesso dello spessore finito di cm 10/12,5per porta interna doppia dimensioni standard.		
	euro (cinquecentosessanta/00)	cad	560,00 €
13 A23012a (M)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante		
	euro (sette/78)	mq	7,78 €
VOCIA CORPO			
14 N.P. (C)	Adeguamento e ampliamento dell'impianto elettrico, completo di prese di corrente, prese telefoniche, punti di connessione rete, punti luce, interruttori, tubazioni, canaline, conduttori se occorrenti, come da indicazioni della D.L.		
	euro (milleseicento/00)	cad	1.600,00 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
15 N.P. 02 (M)	VOCIA MISURA Pannello singolo per porta scorrevole interna. Con vetro chiaro o stampato temperato compreso. Sono comprese serratura e maniglia e tutto quanto occorre per dare l'opera finita. Dimensioni vano 120x220 euro (novecento/00)	cad	900,00 €