



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

Comune di Monte Cavallo Provincia di Macerata

LAVORI: Manutenzione straordinaria con efficientamento impianti illuminazione pubblica frazioni del Capoluogo, Collattoni e Collebianco.

CUP: C32I19000170001 - CIG: ZF32A43D40

COMMITTENTE: Comune di Monte Cavallo, Via Roma 19, 62036 Monte Cavallo (MC)

R.U.P.: sig. Pietro Cecoli

IMPRESA: Elettro Proget S.n.c., Viale Trento e Trieste 117, 62029 Tolentino (MC)

CONTRATTO: lettera commerciale con patti e condizioni prot. 3138 del 31/10/2019 firmata a Monte Cavallo per affidamento lavori per un importo pari a euro 32.625,42 oltre IVA per un totale di euro 39.803,01.

Verbale di concordamento nuovi prezzi

(art. 14, comma 5, lett. d) D.M. 7 marzo 2018, n.49)

- **Premesso che** in data 28/10/2019 con Determinazione n. 74 è stato effettuato l'affidamento dei lavori all'impresa, che in data 29/10/2019 con nota prot. 3090 è stata data la comunicazione di aggiudicazione e che in data 31/10/2019 con prot. 3138 è stata redatta in sostituzione del contratto la lettera commerciale con patti contrattuali del comune di Monte Cavallo con la quale veniva ufficializzata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa Elettro Proget S.n.c. di Tolentino la quale ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 7,80 % di euro 32.625,42 oltre IVA;
- **Visto che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
- **Visto che** è stata redatta apposita perizia di variante suppletiva dell'importo di € 36.208,06, per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,80 % oltre ad € 659,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 36.867,80 oltre IVA;

l'anno **2020** il giorno **31** del mese di **luglio** nel comune di Monte Cavallo, tra il sottoscritto Per. Ind. Fabrizio Mancini, in qualità di Direttore dei Lavori, e il sig. Lippi Gionada, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice Elettro Proget S.n.c. di Lippi Gionada & Salvucci Manuel, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi.

Tali nuovi prezzi sono stati determinati secondo le indicazioni dell'articolo 8 del d.m. 7 marzo 2018, n. 49 e saranno assoggettati al ribasso d'asta di cui sopra:

Elenco nuovi prezzi

Tariffa	Descrizione Estesa	U.M.	Prezzo
NP06	Compenso per smontaggio e/o montaggio palo illuminazione esterna. Compenso per smontaggio e/o posa in opera palo illuminazione esterna con altezza massima di 9 metri fuori terra comprensivo degli oneri per il distacco e/ allaccio alla rete elettrica e dall'impianto di terra, per il recupero e trasporto a discarica dei materiali, inclusa la quota per l'eventuale utilizzo dei mezzi d'opera necessari. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita.	cad.	86,00



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

NP07	Plinto di fondazione per palo illuminazione fibrorinforzato realizzato in conglomerato cementizio armato vibrato con Cemento Portland tipo CEM II/A-L.L. 42,5 R e inerti suddivisi in quattro classi granulometriche, tutte conformi alla norma UNI EN 12620:2004 e con marchio CE, munito di pozzetto di derivazione con fori passanti per canalizzazioni da 130mm e foro da 280mm per alloggiamento palo in acciaio e chiusino in ghisa idoneo al tipo di luogo, dimensioni di 97x97x90(h)cm e peso di 1.400kg, calcolato e costruito secondo il D.M. 14.01.2008 e la Circolare Ministeriale 02.02.2009 n. 617 per pali con altezza massima fuori terra di 10,5 m senza sbraccio o 9,5 m fuori terra con sbraccio da 2,5 m, inclusi gli oneri per la posa in opera su scavo predisposto e quanto altro necessario per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad.	240,00
18.01.009*.001	Scavo a sezione obbligata eseguito con macchina escavatrice a nastro tipo "SCAVACANALI" per posa di una condotta o sostituzione di quelle già esistenti. L'opera si articola nelle seguenti fasi di lavoro: scavo eseguito a sezione obbligata con qualsiasi mezzo meccanico tipo scavacanalì a catena o ruota, dotata di elementi elvidea, per lavori su sede stradale e massicciate di qualsiasi natura e consistenza, in banchina, su pavimentazione bituminosa o su carreggiata non bitumata, in presenza di qualsiasi tipo di massicciata stradale. E' esclusa la roccia da mina. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi la relativa cernita ed il carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per larghezza di scavo fino a 20,00 cm e profondità fino a 1,00 m.	cad.	9,69

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa
ELETTRO PROGET S.n.c.
di Lippi Gabriele & Salvucci Manuel
(Elettro Proget S.n.c.)
62029 TOLentino (MC)
P.IVA 0226050431

Il Direttore dei Lavori
Fabrizio Mancini
(Per. Ind. Fabrizio Mancini)

Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

(sig. Pietro Cecoli)

Il supporto al RUP

(geom. Alessandro Poduti)