

## Comune di MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

## **UFFICIO TECNICO**

Progettazione: Ufficio Tecnico Comune di Monte Cavallo Via Roma - 62036	Località intervento  Comune di Monte Cavallo	i.			
Geom. Alessandro Poduti					
Info@comune.montecavallo.mc.it					
Collaborazioni:					
	Oggetto: VARIANTE 1				
	ASSEGNAZIONE AI COMUNI CON POPOLA ABITANTI ANNO 2021- ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	E MESSA AQ NORMA			
Committente:	Documenti:	Tav. n°			
Comune di Monte Cavallo	ELENCO NUOVI PREZZI E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI	8_VAR_1			
	Scala: 07.2021				

CUP. C39J21000380001

## LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA 4 NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPOLUOGO E FRAZIONI

<u>COMMITTENTE:</u> Comune di Monte Cavallo (MC) – Via Roma n. 19 Monte Cavallo R.U.P. Geom. Alessandro Poduti Responsabile del Servizio Tecnico Comune di Monte Cavallo

IMPRESA: Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439.

CONTRATTO: determina del Resp. Serv. Tecnico n. 46 del 26/04/2021 pari a € 68.515,97 € IVA 22% compresa

CUP: C39J21000380001 - CIG: 8641897EFE

## VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 1

(Art. 15 bis - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi del CSA)

Premesso che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 02 (DUE) del mese di LUGLIO a Monte Cavallo tra il sottoscritto Geom. Alessandro Poduti in qualità di Direttore dei lavori, e il Sig. Salvatori Enzo, quale legale rappresentante della Ditta Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari in base al quale saranno contabilizzati i lavori in parola, che saranno ribassati in percentuale come da contratto per una quantità pari allo sconto del 15,00% (Diconsi Quindicipercento)

N.	N. Codice		Descrizione 🧳		Prezzo
1	15.06.001° 15.06.001° 15.06.005°	008	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A - 6KA Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti a componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	cad	54,4
2	15,05.005*	001	Bipolare da 10 a 16A con ld: 0.03A per c.p. e c.c.	cad	109,7
	15.05.007*		Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di Interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di Interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.	cad	131,
;	15.05.007*	001	Bipolare da 6 a 32A con ld: 0.03A.	Edu	1
	15.06.012*		Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di implego AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cabiaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		41,
	4 15.06.012*	019	Contatto ausiliario.	cad	- 41
	15.06.018*	T	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresti il cablaggio gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	; cad	121
	5 15.06.018*	034	Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita.	Cau	
	15.08.020 <sup>a</sup>		Palo in accialo zincato a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in accialo zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fissato e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni del conduttori elettrici. Con esclusione del basamento è compreso quanto altro occorre per dare lopera finita		
	6 15,08,020*	00	200	cad	12
	7 NP03		Fornitura e posa in opera di plastra per lissaggio pali	cad	9



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Monte Cavallo, lì 02/07/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Alessandro Podnii)

oduti geom Alessandro)

L'APPALTATORE

(Sig. Enzo Salvatori)

BETTUCCI & SALVATORI S.P.S. di Salvatori Enzo Via L Frencesconi and Tel 0731 880188 62020 TOLENTINO (MC) Reg. Imp. C.F. e P.IVA 00228150439

IL RUP

(Geom. Alessandro Poduti)

geom. Alessandro)