

Comune di MONTE CAVALLO
Provincia di MACERATA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPOLUOGO E FRAZIONI
CUP: C39J21000380001 - CIG: 8641897EFE

COMMITTENTE: Comune di MONTE CAVALLO

R.U.P. Geom. Alessandro Poduti

IMPRESA Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439.

CONTRATTO in data 26/04/2021 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 46 del 26/04/2021 pari a € 68.515,97 € IVA 22% compresa

Premesso

- in data 26/04/2021 determina del Resp. Serv. Tecnico n. 46 del 26/04/2021 pari a € 68.515,97 € IVA 22% compresa con il quale l'Impresa Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439, ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del -15 % di € 68.515,97 € IVA 22% compresa;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una variante al progetto principale per diverse e maggiori lavorazioni rispetto a quanto previsto al fine di eseguire adeguamento ed efficientamento energetico nell'area PIC-NIC – CAMPO SPORTIVO e adeguamento e messa a norma dei quadri elettrici a servizio della pubblica illuminazione;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con le somme a disposizione della del QTE;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 75.290,51 per lavori al netto del ribasso d'asta del 15,00 % oltre ad € 3.274,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale € 75.290,51;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Determina dell'Ufficio Tecnico n. 88 del 02/07/2021 ;

tutto ciò premesso:

l'anno **duemilaventuno** il giorno **02** del mese di **luglio**, nel **Comune di MONTE CAVALLO**, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. Salvatori Enzo in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa Bettucci e Salvatori S.A.S. DI Salvatori Enzo con sede in a Tolentino (MC) via Luigi Francesconi snc, P.IVA 00228150439, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale in data 13/08/2020 con determina del Resp. Serv. Tecnico n. n. 46 del 26/04/2021 i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale ed i nuovi prezzi di cui l'elenco prezzi unitari della perizia di Variante n. 1 che si allegano a seguire, applicando lo stesso ribasso d'asta del 15,00 % da contratto originario;

Art. 3 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto (determina di affidamento n. 46 del 26/04/2021) in giorni 60 dal verbale di consegna datato 03/05/2021 viene prorogato di ulteriori 30 gg. Per cui di conseguenza il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di che trattasi è fissato alla data del 01/08/2021;

Art. 4 - I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netta € 9.797,06 rispetto a quelli contrattuali per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 14,959 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Monte Cavallo, 02/07/2021

L'Impresa

BETTUCCI & SALVATORI s.r.l.
di Salvatore Enzo
Via L. Francesconi, n. - Tel. 0733 980188
62029 TOLENTINO (MC)
Reg. Imp. C.F. e P.IVA 00228150439
(Flo Salvatore Enzo)

Il Responsabile del Procedimento

e Direttore dei Lavori

IL RESPONSABILE DEI

SERVIZI TECNICI

(Podini geom. Alessandro)

(Flo Geom. Alessandro Podini)



ELENCO NUOVI PREZZI CONCORDATI

VARIANTE 1

N.	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
	15.06.001*	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.		
1	15.06.001* 15.06.005 ¹	003 Bipolare da 10 a 32A - 6KA Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pulsanti e componenti continue, fornito e posto in opera. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro su profilato DIN. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	cad	54,48
2	15.06.005* 15.06.007 ¹	001 Bipolare da 10 a 16A con Id: 0.03A per c.p. e c.c. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria.	cad	109,77
3	15.06.007* 15.06.012*	001 Bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con fissaggio a vite. Per categoria di impiego AC3-380V. Sono comprese le quote relative al montaggio ed al cablaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	cad	131,53
4	15.06.012* 15.06.018*	019 Contatto ausiliario. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.	cad	41,80
5	15.06.018* 15.08.020*	034 Orologio programmatore giornaliero + settimanale digitale (100h) ad 1 uscita. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a sezione costante fissato e posto in opera. Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici. Con esclusione del basamento è compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita	cad	121,66
6	15.08.020*	002 Per altezza fuori terra m 3,00.	cad	124,96
7	NP03	Fornitura e posa in opera di piastra per fissaggio pali	cad	95,98


**IL RESPONSABILE DEI
 SERVIZI TECNICI**
(Poduli geom. Alessandro)

