



# Franconi Francesco

Termoidraulica – Antincendio – Metano – GPL  
Acquedotti – Fognature – Movimento Terra  
Loc. Pratolungo 62039 USSITA MC  
Cell 3385643462 f.franconi@pec.it  
f.franconi17@gmail.com

28/10/20

Spett.le Comune di Monte Cavallo  
Ufficio Tecnico

Ogg: Resoconto lavori sorgente Val Caldara.

|               |                                                                                                                   |          |   |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|
| 18.01.004     | Scavo a sezione obbligata per ricerca tubi primo tratto e scavo per far defluire l'acqua in uscita dalla sorgente | mc 62,50 | € | 1.976,87 |
| 18.03.010     | Espurgo di materiali, quali acqua dentro lo scavo, eseguito con motopompa                                         | mc 62,50 | € | 437,50   |
| 18.03.008     | Rimozione rete metallica per recinzione                                                                           | mq 15    | € | 140,70   |
| 18.01.004     | Scavo a sezione obbligata per ricerca tubi secondo tratto e sistemazione scavo per posa nuova tubazione           | mc 60    | € | 1.897,80 |
| 18.01.004     | Scavo a sezione obbligata per ricerca tubi terzo tratto e sistemazione scavo per posa nuova tubazione             | mc 36    | € | 1.138,68 |
| 18.02.007     | Fori passanti su muro compresa la relativa sigillatura                                                            | n° 2     | € | 268,00   |
| 18.08.038 (3) | Fornitura e posa tubo in PEAD PN 16 PE 100 D 75 in uscita dalla sorgente ai due serbatoi interrati                | ml.11    | € | 186,34   |
| 14.01.002 (8) | Fornitura e posa valvola a sfera D 2" ½                                                                           | n° 1     | € | 147,22   |
| -----         | Fornitura e posa raccordi in ottone a tre pezzi D 2" ½                                                            | n° 2     | € | 79,00    |
| -----         | Fornitura e posa giunti transizione PE/FE D 2" ½ x 75                                                             | n° 2     | € | 84,00    |
| -----         | Fornitura e posa T in PEAD PE 100 PN 16 D 75                                                                      | n° 2     | € | 57,00    |
| -----         | Fornitura e posa gomiti in PEAD PE 100 PN 16 D 75                                                                 | n° 2     | € | 98,00    |
| 18.07.017     | Fornitura e posa tubo corrugato in barre SN8 per collegamento scarico vasca sorgente                              | ml 36    | € | 893,88   |
| 18.05.011     | Intonaco grezzo per esterno                                                                                       | mq 7,5   | € | 283,65   |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b><i>TOTALE imponibile</i></b>  | <b>€ 7.688,64</b> |
| <b><i>Sconto 16%</i></b>         | <b>€ 1.230,18</b> |
| <b><i>TOTALE iva esclusa</i></b> | <b>€ 6.458,46</b> |
| <b><i>Iva 22%</i></b>            | <b>€ 1.420,86</b> |
| <b><i>TOTALE FATTURA</i></b>     | <b>€ 7.879,32</b> |

*Cordiali Saluti*  
*Francesco Franconi*