



Comune di MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

UFFICIO TECNICO

Progettazione:

Ufficio Tecnico
Comune di Monte Cavallo
Via Roma - 62036

Geom. Alessandro Poduti

Info@comune.montecavallo.mc.it

Località intervento

Comune di Monte Cavallo



Collaborazioni:

Oggetto:

VARIANTE 1

**Manutenzione straordinaria per il superamento
delle barriere Architettoniche piazza Caduti di
Nassiriya**

Committente:

Comune di Monte Cavallo

Documenti:

Computo metrico estimativo

Tav. n°

4V

Scala:

11.2020

Prot. n.

**IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI
(Poduti geom. Alessandro)**





Committente
COMUNE DI MONTE CAVALLO (MC)

Lavori di
Lavori di rifacimento piano viabile Piazza Caduti di Nassiria, con relativa messa in quota chiusini. 1° LOTTO
CIG 843201708E - CUP C33D19000210001

Esecutore
GATTI E PURINI SNC

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista	
Computo	conce
Descrizione	sistemazione piano viabile di Via Chinnici
Importo totale lavori	10.649,84 €


IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICI
(Pod. geom. Alessandro)



N.	Codice		Indicazione dei lavori e delle somministrazioni	Dimensioni				Q.tà	Sommario	
				A/Lung.	B	H/Peso	P.simili		Prezzo	Totale
1	19.13.011		Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato.							
	19.13.011	001	Per spessore fino a cm 7,00 Piazzale "perimetro" (31,00+38,00)*2*1,00 SOMMANO m²xcm	138,00		3,00		414,00 414,00	0,70	289,80
	19.13.005		Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
2	19.13.005	002	Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. A riportare							289,80

