



COMUNE DI CINGOLI

Prov. Macerata


INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI – anno 2020

Oggetto:

COMPUTO METRICO

Progettista:

Arch. Manuela Giannobi



Il Sindaco:

Michele Vittori

Data:
30-06-2020

Scala:
varie

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Cingoli - centro storico (SpCat 1)							
1 NP 01	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L. inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro.							
	Borgo Paolo Danti	22,00	240,00	7,500	0,040	1.584,00		
	San Carlo (giro area camper case popolari) *(lung.=70+79)	22,00	149,00	5,900	0,030	580,21		
	Via Trentavisi	22,00	325,00	6,150	0,045	1.978,76		
	Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)	22,00	200,00	6,750	0,040	1.188,00		
	via Santa Sperandia Discesa S.R. 502	22,00	140,00	6,250	0,050	962,50		
	Via Cerquatti (corsia canalizzazione incrocio verso pineta Villa Pozzo) *(lung.=105+40)	22,00	145,00	8,650	0,050	1.379,68		
	Via Cerquatti (via interna)							
	Strada impianti sportivi adiacente bocciofila per tennis	22,00	45,00	4,800	0,030	142,56		
	Cingoli (Cimitero)							
	SOMMANO 100 kg					7.815,71	10,00	78.157,10
2 17.01.012.00	Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale rettilizzata in conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con macchina a martello pneumatico.							
2	Taglio sedi stradali							
	Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie *(lung.=6+6+6)	2,00	18,00			36,00		
	Discesa via Santa Sperandia-Realizzazione basamento pubblica	2,00	15,00			30,00		
	Realizzazione caditoie	2,00	6,00			12,00		
	Via Trentavisi - Realizzazione caditoie *(lung.=6+6+6+6+6)	2,00	30,00			60,00		
	Via Trentavisi - Realizzazione zanella *(lung.=(264-245)+(187-112))		94,00			94,00		
	Via Borgo Paolo Danti - Realizzazione caditoie *(lung.=8+8)	2,00	16,00			32,00		
	SOMMANO m					264,00	1,94	512,16
3 18.02.002* .001	Demolizione totale o parziale di calccestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative prot ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico							
	Via Trentavisi - Demolizione calccestruzzo Zanella							
	Progressive 112-187 *(lung.=187-112)	75,00		0,600	0,150	6,75		
	Progressive 245-264 *(lung.=264-245)	19,00		0,600	0,150	1,71		
	SOMMANO m³					8,46	92,38	781,53
4 18.01.003* .001	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³ 10							
	Scavo impianti sotterranei							
	Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie *(lung.=6+6+6)	18,00		0,500	1,000	9,00		
	Discesa via Santa Sperandia-Realizzazione basamento pubblica	15,00		0,300	0,600	2,70		
	Realizzazione caditoie	6,00		0,500	1,000	3,00		
	Via Trentavisi - Realizzazione caditoie *(lung.=6+6+6+6+6)	30,00		0,500	1,000	15,00		
	Via Borgo Paolo Danti - Realizzazione caditoie *(lung.=8+8)	16,00		0,500	1,000	8,00		
	SOMMANO m³					37,70	18,41	694,06
5 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo							
	A RIPORTARE							80.144,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							80'144,85
	viaggio di andata, tramite autocarro, di ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, Come voce precedente Come voce demolizione		37,70 8,46			37,70 8,46		
	SOMMANO m³					46,16	4,48	206,80
6 15.05.021* .003	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alla cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63 via Santa Sperandia Discesa S.R. 502 - pubblica illuminazione		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	3,28	49,20
7 NP 02	Base palo per palo pubblica illuminazione compreso scavo a sezione obbligata di dimensioni idonee, il trasporto a discarica autorizzata del terreno di risulta, la fornitura base pal ... con materiale misto cementizio debitamente compatto e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte via Santa Sperandia Discesa S.R. 502 - pubblica illuminazione					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	100,00	100,00
8 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita, via Santa Sperandia Discesa S.R. 502 - Chiusino su base palo	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO kg					30,00	3,44	103,20
9 18.07.007* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di polietilene di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 tubi pvc caditoie Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie via Santa Sperandia Discesa S.R. 502 - Realizzazione caditoie Via trentavisi - Realizzazione caditoie Via Borgo paolo Danti - Realizzazione caditoie	3,00 1,00 5,00 2,00	6,00 6,00 6,00 8,00			18,00 6,00 30,00 16,00		
	SOMMANO m					70,00	25,06	1'754,20
10 18.09.003* .002	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni, ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40 Pozzetti caditoie Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie Via Santa Sperandia discesa S.R.502 - Realizzazione caditoie Via trentavisi - Realizzazione caditoie Via Borgo paolo Danti - Realizzazione caditoie					3,00 1,00 5,00 2,00		
	SOMMANO cad					11,00	65,47	720,17
11	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i							
	A RIPORTARE							83'078,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83'078.42
18.09.004* .002	pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... pera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40 Prolunghe su pozzetti caditoie Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie Via Santa Sperandia discesa S.R.502 - Realizzazione caditoie Via trentavisi - Realizzazione caditoie Via Borgo paolo Danti - Realizzazione caditoie					3,00 1,00 5,00 2,00		
	SOMMANO end					11,00	56,75	624,25
12 18.09.013* .001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoie o griglia classe C 250 caditoie in ghisa con sifone in ghisa Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie Via Santa Sperandia discesa S.R.502 - Realizzazione caditoie Via trentavisi - Realizzazione caditoie Via Borgo paolo Danti - Realizzazione caditoie	3,00 1,00 5,00 2,00		35,000 35,000 35,000 35,000		105,00 35,00 175,00 70,00		
	SOMMANO kg					385,00	4,37	1'682.45
13 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Chiusura scavi Via Santa Sperandia (sotto largo Donatori Sangue)-Realizzazione caditoie *(lung.=6+6+6) Discesa via Santa Sperandia-Realizzazione basamento pubblica Realizzazione caditoie Via Trentavisi - Realizzazione caditoie *(lung.=6+6+6+6+6) Via Borgo paolo Danti - Realizzazione caditoie *(lung.=8+8) A detrarre volume tubo Diam.200 *(larg.=,1*,1*3,14) Rinfianco cunetta	-1,00		18,00 15,00 6,00 30,00 16,00 70,00 94,00	0,500 0,300 0,500 0,500 0,500 0,031 0,300	1,000 0,600 1,000 1,000 1,000 -2,17 0,150	9,00 2,70 3,00 15,00 8,00 -2,17 4,23	
	Sommario positivi m³						41,93	
	Sommario negativi m³						-2,17	
	SOMMANO m³						39,76	56,18
14 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 60 cm e spessore minimo 15 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... sversali, il rinfianco-rinterro a tergo della zanella. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cunetta su via Trentavisi Progressive 112-187 *(lung.=187-112) Progressive 245-264 *(lung.=264-245)		75,00 19,00				75,00 19,00	
	SOMMANO m					94,00	28,70	2'697.80
15 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cunetta su vi trentavisi armatura con rete diam. 6 maglia 15x15 Via Trentavisi - Demolizione calcestruzzo Zanella Progressive 112-187 *(lung.=187-112)		75,00	0,450	3,040	102,60		
	A RIPORTARE					102,60		90'316.64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							193'742,03
	S.C Ville Montane e centro abitato Castel Sant'Angelo (SpCat 3)							
21 NP 01	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... in come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di 1 Cat. Misurazione su autocarro. Asfaltatura sede stradale Ville Montane Asfaltatura sede stradale S.C. 7 verso Castel Sant'Angelo	22,00 22,00	700,00 290,00	5,750 5,250	0,050 0,050	4'427,50 1'674,75		
	SOMMANO 100 kg					6'102,25	10,00	61'022,50
22 NP 04	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini per prese idriche esistenti compresa demolizione delle pa ... ' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini prese acquedotto diam fino a 15 cm H 25 cm Messa in quota chiusini prese idriche					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	50,00	250,00
23 18.09.006* .001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70 Messa in quota chiusini Spostamento pozzetto PK 91 (messa in quota caditoia esistente) Spostamento pozzetto PK 130 Messa in quota chiusini su strada					1,00 1,00 4,00		
	SOMMANO cad					6,00	116,31	697,86
24 18.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³ 10 S.C. 7 Castel Sant'Angelo Spostamento pozzetto PK 91 Spostamento pozzetto PK 130 Scavo cunetta PK 91 Scavo cunetta PK 130 Scavo cunetta PK 189		3,00 4,50 20,00 5,00 5,00	0,800 0,800 0,700 0,500 1,000	0,800 0,800 0,150 0,150 0,150	1,92 2,88 2,10 0,38 0,75		
	SOMMANO m³					8,03	18,41	147,83
25 18.02.002* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative prot ... u con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico Spostamento pozzetto PK 91 Spostamento pozzetto PK 130 Demolizione pozzetto lato sinistro pk 189		3,00 4,00 4,00	0,800 0,800 0,300	0,150 0,150 0,400	0,36 0,48 0,48		
	SOMMANO m³					1,32	92,38	121,94
26 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, d ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto							
	A RIPORTARE							255'982,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'982,16
	Idem Voce precedente *(lung.=8,03+1,32)		9,35			9,35		
	SOMMANO m³					9,35	4,48	41,89
27 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rifianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 S.C. 7 Castel Sant'Angelo Spostamento pozzetto PK 91 Spostamento pozzetto PK 130					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	90,09	180,18
28 NP 03	Fornitura e posa in opera di torreno stradale in calcestruzzo con dimensioni esterne 80x78x11 80 tipo bocca di Lupo modello piccolo (con parte superiore curva). E' compreso e compe ... la base palo perfettamente allineata secondo allineamenti strada e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte S.C. 7 Castel Sant'Angelo Spostamento pozzetto PK 91 Spostamento pozzetto PK 130					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	120,00	240,00
29 NP 05	Fornitura e posa in opera di torreno stradale in calcestruzzo con dimensioni esterne 100x120xH 100 tipo bocca di Lupo. E' compreso e compensato nel prezzo la fornitura del manufa ... la base palo perfettamente allineata secondo allineamenti strada e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte Demolizione pozzetto lato sinistro pk 189		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	180,00	180,00
30 18.07.007* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rifianco e riporto e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 S.C. 7 Castel Sant'Angelo Spostamento pozzetto PK 91 Spostamento pozzetto PK 130		1,50 3,00			1,50 3,00		
	SOMMANO m					4,50	25,06	112,77
31 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. S.C. 7 Castel Sant'Angelo Spostamento pozzetto PK 91 Spostamento pozzetto PK 130 Adettrarre volume tubo pvc diam.200 mm *(larg.=1*,1*3,14) Rinfianco cunetta	-1,00	3,00 4,00 4,50 25,00	0,800 0,800 0,031 0,500	0,800 0,800 0,500 0,150	1,92 2,56 -0,07 1,88		
	Sommano positivi m³					6,36		
	Sommano negativi m³					-0,07		
	SOMMANO m³					6,29	56,18	353,37
32 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 60 cm e spessore minimo 15 cm realizzata con calcestruzzo							
	A RIPORTARE							257'090,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							258'209,57
	S.C 11 Santo Stefano (SpCat 4)							
34 NP 01	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L. inerti lapidei di 1 Cat. Misurazione su autocarro. Asfaltatura sede stradale	22,00 22,00	600,00 760,00	6,000 5,700	0,050 0,050	3'960,00 4'765,20		
	SOMMANO 100 kg					8'725,20	10,00	87'252,00
35 18.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³ 10 Scavo a sezione Arretramento pozzetto lato destro PK 600,00 Scavo zanella Pozzetto lato destro PK 12200,00 Scavo zanella		4,00 5,00 2,00 5,00	0,800 0,600 2,000 0,600	0,800 0,150 0,500 0,150	2,56 0,45 2,00 0,90		
	SOMMANO m³					5,91	18,41	108,80
36 18.02.002* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative prot ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico Demolizione muratura pozzetto Pozzetto lato destro PK 1220,00	4,00	1,00	0,300	0,400	0,48		
	SOMMANO m³					0,48	92,38	44,34
37 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, di ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Idem voce precedenti *(lung.=5,91+.48)		6,39			6,39		
	SOMMANO m³					6,39	4,48	28,63
38 18.07.007* .006	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di polietilene di vinile plastificato (rigido) PVC, con cara ... il rifianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315 Arretramento pozzetto lato destro Pk 600,00		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	48,33	144,99
39 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni, ... e. Sono esclusi lo scavo, il rifianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 Arretramento pozzetto lato destro Pk 600		1,00			1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,09	90,09
40	Fornitura e posa in opera di torrone stradale in calcestruzzo con							
	A RIPORTARE							345'878,42

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							345'878,42
NP 03	dimensioni esterne 80x78x11 80 tipo bocca di Lupo modello piccolo (con parte superiore curva). E' compreso e compe ... la base palo perfettamente allineata secondo allineamenti strada e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte Arretramento pozzetto lato destro Pk 600,00		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	120,00	120,00
41 NP 05	Fornitura e posa in opera di torrone stradale in calcestruzzo con dimensioni esterne 100x120xH 100 tipo bocca di Lupo. E' compreso e compensato nel prezzo la fornitura del manufa ... la base palo perfettamente allineata secondo allineamenti strada e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte Pozzetto lato destro Pk 1220,00		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	180,00	180,00
42 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. Arretramento pozzetto lato destro PK 600,00 A detrarre volume tubo ϕ (larg.=15 ϕ ,15 ϕ *3,14)	-1,00	3,00 3,00	0,800 0,071	0,800	1,92 -0,21		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1,92 -0,21		
	SOMMANO m³					1,71	56,18	96,07
43 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 60 cm e spessore minimo 15 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rek minima di ... sversali, il rinfilanco-rinferro a tergo della zanella. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cunetta su pozzetti Pozzetto lato destro PK 600 Pozzetto lato destro PK 1300 *(lung.=5,00+5)		5,00 10,00			5,00 10,00		
	SOMMANO m					15,00	28,70	430,50
44 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cunetta su pozzetti Rete diam. 6 maglia 15x15 Pozzetto lato destro PK 600 Pozzetto lato destro PK 1300		5,00 5,00	0,600 0,600	3,034 3,034	9,10 9,10		
	SOMMANO kg					18,20	2,16	39,31
	A RIPORE							346'744,30

COMMITTEE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							346'744,30
	S.C. 26 Tremoline (SpCat 5)							
45 NP 01	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... m come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L. inerti lapidei di I Cat. Misurazione su autocarro. Asfaltatura sede stradale	22,00	1360,00	6,400	0,050	9'574,40		
	SOMMANO 100 kg					9'574,40	10,00	95'744,00
46 18.09.006* .001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70 Messa in quota chiusini		2,00			2,00		
	SOMMANO cad					2,00	116,31	232,62
47 18.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ... ivi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo fino a m³ 10 Lavori su pozzetti Cumetta antistante pozzetti Pozzetto lato sinistro PK 145 Pozzetto lato sinistro PK 310.00 Pozzetto lato sinistro PK 610.00 Pozzetto lato sinistro PK 780.00 Pozzetto lato sinistro PK 970.00 Pozzetto lato sinistro PK 1070 Pozzetto lato destro PK 1220 Scavo per riallineamento cordoli		7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 50,00	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,300	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,300	0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 4,50		
	SOMMANO m³					9,68	18,41	178,21
48 18.02.002* .001	Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative prot ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico Pozzetto lato sinistro PK 145.00 - Demolizione copertina esistente per posa nuova caditoia D400 Pozzetto lato sinistro PK 310.00 - Demolizione copertina esistente per posa nuova caditoia D400 Pozzetto lato sinistro PK 610.00 - Demolizione copertina esistente per posa nuova caditoia D400 Pozzetto lato sinistro PK 780.00 - Demolizione copertina esistente per posa torrino stradale Pozzetto lato sinistro PK 970.00 - Demolizione copertina esistente per posa nuova caditoia D400 Pozzetto lato sinistro PK 1070.00 - Demolizione copertina esistente per posa torrino stradale Pozzetto lato sinistro PK 1220.00 - Demolizione copertina esistente per posa nuova caditoia D400 Demolizione cordoli per riallineamento		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 50,00	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,300	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,200	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 3,00		
	SOMMANO m³					5,80	92,38	535,80
49 18.01.010*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, di ... materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno							
	A RIPORTARE							443'434,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							443'434,93
	funzionamento del mezzo di trasporto. Idem voci precedenti *(lung.=9,68+5,8)		15,48			15,48		
	SOMMANO m'					15,48	4,48	69,35
50 NP 05	Fornitura e posa in opera di tornino stradale in calcestruzzo con dimensioni esterne 100x120x11 100 tipo bocca di lupo. E' compreso e compensato nel prezzo la fornitura del manufatto ... la base palo perfettamente allineata secondo allineamenti strada e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte Pozzetto lato sinistro PK 780 Pozzetto lato sinistro PK 1070					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	180,00	360,00
51 18.09.008* .005	Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusura carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 100x100 Copertina antistante pozzetto lato sinistro PK 310.00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	140,67	140,67
52 18.09.013* .001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidate delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura di ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250 Copertina antistante pozzetto lato sinistro PK 310.00	1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO kg					60,00	4,37	262,20
53 NP06	Arretramento pozzetto esistente in muratura. E' compreso e compensato nel prezzo la rimozione e demolizione della soletta esistente in calcestruzzo con griglia in ferro, lo scavo e di ... tepozzetto. E' inoltre compreso e compensato nel prezzo quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Pozzetti da arretrare Pozzetto lato sinistro PK 145.00 Pozzetti lato sinistro PK 610.00 Pozzetto lato sinistro PK 780.00 Pozzetti lato sinistro PK 970.00 Pozzetti lato sinistro PK 1220.00					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	500,00	2'500,00
54 03.03.024*	Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 60 cm e spessore minimo 15 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rck minima di ... sversali, il rifianco-rinterro a tergo della zanella. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cunetta antistante pozzetti Pozzetto lato sinistro PK 145.00 Pozzetto lato sinistro PK 310.00 Pozzetto lato destro PK 610.00 Pozzetto lato destro PK 780.00 Pozzetto lato destro PK 970.00 Pozzetto lato sinistro PK 1070.00 Pozzetto lato destro PK 1220.00 Cunetta antistante cordoli riallineati		7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 50,00			7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 50,00		
	SOMMANO m					99,00	28,70	2'841,30
55 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono							
	A RIPORTARE							449'608,45

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTEE:

COMMITTEE:

A REPORTAGE

