



REGIONE LAZIO  
 PROVINCIA DI RIETI  
 COMUNE DI POGGIO  
 BUSTONE




OPERA: Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazione agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico *PSR LAZIO 2014/2020*

*-MISURA 4, SOTTOMISURA 4.4, TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.4.1*

OGGETTO: REVISIONE DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REDATTO SULLA BASE DI PREZZIARIO REGIONALE

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Agr. Dott. **Ciro BATTISTI**



ALLEGATO N°

SCALA

SINDACO  
 Arch. Deborah **VITELLI**

PROT.

RIETI li.

### Computo Metrico estimativo

- 1) **H.2.4** Recinzione per il pascolo con rete pieghevole a maglia romboidale con pali a 2 mt, da 2,25 mt (compresa manodopera)  $MI/€ 12,00 \times 580 = 6.960,00 €$
- 2) **E.3.14** Cancelli in legno di castagno o altra essenza forte, ad una o più partite, completi di telaio, ferramenta e serramenta, mano di minio, compreso ogni altro onere per rivestimento in rete metallica o corda spinosa, in opera.  $n^{\circ} 2 \times 6 \text{ mq} = 12 \text{ mq} \times 27,79 = 333,48 €$
- 3) **H.2.19** Recinzione con filo elettrico con pali a 5 mt a 3 fili € 6,00 x 1.000 ml = 6.000,00 €
- 4) **H.2.22** Apparecchio elettrificatore per recinzioni con funzionamento a pila da 10.000 h per 10 km di filo.  $253,00 €$
- 5) **C 1.01.03** Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato.  $\text{mq } € 1,22 \times 14300 \text{ mq} = 17446,00 €$
- 6) **A.1.26** Movimentazione di terra con mezzi meccanici relativo al solo scavo, sistemazione in capi regolari e formazione di scoline:  $€/mc 1,00 \times 14.000 \text{ mc} = 14.000 €$

Il totale dell'investimento è di 44992,48 euro, oltre oneri di legge.

Si puntualizza che la variazione di computo metrico relativa al punto C 1.01.03 è derivata da ulteriore verifica dello stato dei luoghi avvenuta in periodi dove l'accesso all'area è stato facilitato dalla stagione estiva e quindi ciò che in primo momento era stato imputato a vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante era invece assoggettabile a vegetazione spontanea quali cannuccia di palude (*phragmites australis*) avvolta da luppolo (*humulus lupulus*) oltre ad altre specie. Si precisa inoltre che l'area scorporata dal presente computo metrico rientra nel piano e regolamento della Riserva dei laghi Lungo e Ripasottile con le seguenti tavole.

- 1) Tavola 18: carta delle aree di interesse faunistico "area di nidificazione e rifugio, soggette a rapida evoluzione" (fasce elfitiche e ripariali).
- 2) Aree a trasformabilità limitata.

Per la Compilazione domande-Misure non connesse a Superfici/Animali l'Ente si avvale del proprio centro di assistenza aziendale.

Per il seguente progetto si è fatto riferimento esclusivamente ai prezziari regionali dove per tutte le opere è previsto il relativo prezzo.

Rieti 31/10/2018

IL TECNICO



The stamp is circular and contains the following text: "Istituto Agronomico e degli Agronomi e degli Agronomi LAUREATI", "Associazione", "BATTISTI CIRIO", "ROMA - TEL. 0746-712530".

**QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO**

<b>A Lavori</b>		
A.1	Importo lavori (A)	€ 44.992,48
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.349,77
A.3	Importo lavori a base d'asta da appaltare	€ 43.642,71
<b>B Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA	€ 0,00
B.2	Imprevisti esclusa IVA	€ 2.249,62
B.3	Spese tecniche:	
B.3.a	rilievi	€ 0,00
B.3.b	progettazione definitiva ed esecutiva Direzione lavori	€ 4.499,25
B.3.c	direzione dei lavori e contabilità	€ 0,00
B.3.d	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 1.000,00
B.3.e	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.800,00
B.3.f	collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00
B.3.g	consulenze	€ 0,00
B.4	Oneri previdenziali 2% su B.3	€ 145,98
B.5	Fondo art. 113 del DLgs 50/2016 (2% di A.1)	€ 899,85
B.6	Spese di gara, pubblicità, contributo ANAC	€ 300,00
B.7	IVA 22% su B.3 e B.4	€ 1.637,95
B.8	IVA 10% su imprevisti B.2	€ 224,96
B.9	IVA 10% sui lavori A.1	€ 4.499,25
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>		<b>€ 17.256,87</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 62.249,35</b>

UFFICIO TECNICO