



REGIONE LAZIO PROVINCIA DI RIETI
COMUNE DI POGGIO BUSTONE

DECORATO AL VALOR MILITARE

C.A.P. 02018

Cod. Fis. Part. IVA 00108830571

E-mail: edilizia@comune.poggiobustone.ri.it

Tel. 0746/689901 - 689913

Fax 0746/688252

Area tecnica

Addì 03/09/2019

Prot. n° 5824

**Spett.le Comunità Montana V° Zona
Montepiano Reatino
Via Alessandro Manzoni, 10
02100 RIETI**

OGGETTO: Nulla Osta Vincolo Idrogeologico

Richiedente: Comunità Montana V° Zona Montepiano Reatino.

Dati catastali: Fg. n. 3 Part. 12 Fonte Petrinara.

Fg. n. 1 Part. 46 Bottino Petrinara.

Fg. n. 1 Part. 34 Fonte Colle Paro.

Fg. n. 3 Part. 3 Sorgente Petrinara.

***Sistemazioni fontanili e potenziamento sorgenti in aree montane nel
Comune di Poggio Bustone (RI).***

- **VISTA** la richiesta avanzata dalla Comunità Montana V° Zona Montepiano Reatino, con sede in Rieti Via Alessandro Manzoni, 10 relativa al rilascio del Nulla-Osta come da D.G.R. n. 3888/1998 per la realizzazione dei lavori di seguito descritti:

- ✓ **Fonte Colle Paro**: sistemazione delle vasche con muratura esterna in pietra calcarea a faccia vista, realizzazione di un cordolo e selciato in lastre di pietra naturale nell'area circostante il fontanile e la collocazione di un pozzetto adiacente al fontanile per alloggiare una saracinesca in ghisa ed un contatore di misura delle portate.
- ✓ **Fonte Petrinara**: sistemazione delle vasche con demolizione parziale di una vasca e rifacimento in cls armato e muratura esterna in pietra calcarea a faccia vista, realizzazione di un cordolo e selciato in lastre di pietra naturale nell'area circostante il fontanile e la collocazione di un pozzetto adiacente al fontanile per alloggiare una saracinesca in ghisa ed un contatore di misura delle portate.
- ✓ **Bottino Petrinara**: sistemazione pareti esterne con spicconatura e rifacimento con muro a faccia vista, demolizione struttura in calcestruzzo cordolo e rifacimento del cordolo, realizzazione gronda e impermeabilizzazione con guaina, sostituzione porta anteriore e acquisto di nuova motopompa alloggiata all'interno del bottino. La motopompa è necessaria per pompare l'acqua al fontanile Colle Paro.
- ✓ **Sorgente Petrinara**: sistemazione opera di presa con demolizione e rifacimento solaio in cemento armato e impermeabilizzazione del tetto con guaina, intonaco armato e recinzione in pali di castagno e rete metallica a maglia sciolta inferiore a 200 cm. di altezza.

- **VISTO** il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267;
- **VISTO** il R.D. 16 maggio 1926 n. 1126;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 14 del 06/08/1999;
- **VISTA** la D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998 avente per oggetto delega delle funzioni agli enti locali e direttive per l'esecuzione delle funzioni in materia di difesa del suolo;
- **VISTO** il progetto definitivo dei lavori "**di sistemazione fontanili e potenziamento sorgenti**" redatto dai tecnici Dott. Agronomo Vincenzo Gianni, Dott. Ing. Maria Cristina Gianni e Dott. Forestale Junior Lorella Tavani allegato all'istanza, la cui documentazione tecnica è depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale e comprende: relazione tecnica, documentazione fotografica, cartografia, standard costruttivi e vincolo idrogeologico tabella C;
- **CONSIDERATO** che la tipologia dell'intervento ricade nella tabella "C" di cui alla D.G.R. n. 3888/1998 ed alla D.G.R. 30 luglio 1996 n. 6215;
- **CONSIDERATO** che l'autorizzazione di detti lavori è delegata al Comune;
- **CONSIDERATO** che sulla base degli atti le opere programmate non sono in contrasto con le finalità di cui al R.D.L. 3267/23 ed al relativo regolamento applicativo, purchè le modalità esecutive si conformino alle prescrizioni;

Si concede

a Comunità Montana V° Zona Montepiano Reatino, con sede in Rieti Via Alessandro Manzoni, 10

NULLA OSTA

ai soli fini del vincolo idrogeologico ad effettuare nel Comune di Poggio Bustone Loc.:

- ✓ **Fonte Colle Paro Fg. n. 1 Part. 34** sistemazione delle vasche con muratura esterna in pietra calcarea a faccia vista, realizzazione di un cordolo e selciato in lastre di pietra naturale nell'area circostante il fontanile e la collocazione di un pozzetto adiacente al fontanile per alloggiare una saracinesca in ghisa ed un contatore di misura delle portate.
- ✓ **Fonte Petrinara Fg. n. 3 Part. n. 12** sistemazione delle vasche con demolizione parziale di una vasca e rifacimento in cls armato e muratura esterna in pietra calcarea a faccia vista, realizzazione di un cordolo e selciato in lastre di pietra naturale nell'area circostante il fontanile e la collocazione di un pozzetto adiacente al fontanile per alloggiare una saracinesca in ghisa ed un contatore di misura delle portate.
- ✓ **Bottino Petrinara Fg. n. 1 Part. n. 46** sistemazione pareti esterne con spicconatura e rifacimento con muro a faccia vista, demolizione struttura in calcestruzzo cordolo e rifacimento del cordolo, realizzazione gronda e impermeabilizzazione con guaina, sostituzione porta anteriore e acquisto di nuova motopompa alloggiata all'interno del bottino. La motopompa è necessaria per pompare l'acqua al fontanile Colle Paro.
- ✓ **Sorgente Petrinara Fg. n. 3 Part. 3** sistemazione opera di presa con demolizione e rifacimento solaio in cemento armato e impermeabilizzazione del tetto con guaina, intonaco armato e recinzione in pali di castagno e rete metallica a maglia sciolta inferiore a 200 cm. di altezza.

come meglio specificato negli elaborati progettuali, a condizione che le modalità esecutive si conformino alle seguenti prescrizioni atte a minimizzare e/o ridurre al massimo l'eventuale innesco di un potenziale dissesto idrogeomorfologico:

di carattere generale:

- *I lavori devono essere conformi al progetto oltrechè a quanto stabilito dalle vigenti norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali.*
- *Qualora durante l'esecuzione e successivamente allo sviluppo dei lavori si dovessero ravvisare situazioni di turbativa dell'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico, l'interessato dovrà realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che verranno imposte.*
- *L'interessato sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto prescritto e di tutti i danni che a seguito dei lavori descritti, saranno arrecati all'assetto idrogeologico.*
- *Sarà cura del richiedente acquisire ogni altra autorizzazione/parere/nulla osta relativi agli altri vincoli gravanti sulle aree in oggetto, in riferimento alla tipologia e all'entità delle opere previste nell'istanza presentata per la quale viene rilasciato il presente parere geologico ai solo fini del vincolo idrogeologico.*
- *La superficie interessata dai lavori sia rigorosamente limitata allo stretto necessario alla realizzazione dei lavori, senza alcuna modifica dell'ambiente circostante.*
- *Il materiale terroso e lapideo di risulta sia smaltito secondo le attuali disposizioni di legge.*
- *Non si eseguano interventi non previsti in progetto.*
- *Qualora si rendesse necessario, anche dopo i lavori, siano realizzate tutte le opere indispensabili al riassetto del suolo ed alla ricomposizione ambientale ed idrogeologica.*

Il presente Nulla Osta ha validità triennale ai fini dell'inizio dei lavori, ferme restando le condizioni idrogeologiche, ambientali ed il quadro normativo in essere al momento del rilascio.

Entro tale periodo il titolare deve iniziare i lavori. Una volta iniziati i lavori, l'autorizzazione mantiene validità sino al compimento degli stessi secondo il progetto approvato. In caso di mancato inizio dei lavori nel periodo sopra indicato, la presente autorizzazione perde efficacia, e il richiedente dovrà produrre nuova istanza.

Il controllo sulla verifica di congruità delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento è affidato ai Carabinieri Forestali del Comando Stazione di Rivodutri, il quale potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili e per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni di cui sopra.

La data di inizio dei lavori sarà comunicata al predetto Comando Stazione e al Comune di Poggio Bustone, con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima dell'inizio degli stessi.

Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Sarà cura dell'interessato acquisire le autorizzazioni relative ad eventuali altri vincoli gravanti sulle aree in oggetto.

Contro il presente provvedimento è esperibile, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Deborah VITELLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente Nulla Osta viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03-09-2019** al **18-09-2019** al numero **719**.

Poggio Bustone Lì 03-09-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Arch. Deborah Vitelli

