



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - [http: www.comune.pollenza.mc.it](http://www.comune.pollenza.mc.it)
tel. 0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

Assunto al prot. UTC 113 / 19 / B del 20/03/2019

Pollenza, 12 marzo 2019

RIF.TO: Offerta del 16/10/2018 assunta al prot. 14080 del 17/10/2018;
Aggiudicazione lavori determina n. 330/867 del 17/10/2018;
Verbale di consegna dei lavori del 30/11/2018, assunto al prot. UTC 367/18/B.

OGGETTO: **Lavori di** Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. CUP I88B18000090004. Opere stradali. CIG Z2D25592FB.
Impresa Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438.
Contratto det. 330/867 del 17/10/2018 (art.32, c.14, d.lgs. 50/2016)
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che l'impresa Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438, con sede in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, ha assunto, a seguito di procedura negoziata, i lavori di cui al titolo per l'importo di seguito specificato:

➤ Importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza)	€	36.604,36
➤ a dedurre il ribasso contrattuale (8,000%)	€	2.928,35
importo netto dei lavori.....	€	33.676,01
oneri per la sicurezza	€	1.500,00
Importo netto contrattuale	€	35.176,01

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

(art. 106 d.lgs. 50/2016 - art. 8, comma 5 Decreto MIT 49/2018)

Visto il progetto dei lavori suindicati redatto dall'ufficio tecnico comunale ed approvato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 184 del 27/09/2018, per un importo dei lavori di € 75.278,61 compresi € 1.900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, suddivisi in due distinti lotti funzionali dei quali uno relativo alle opere stradali in cat. OG3 per € 38.104,36 e uno relativo alle pavimentazioni speciali in cat. OS6 per € 37.174,25, oltre € 29.721,39 per somme a disposizione, per una spesa complessiva di € 105.000,00;

Vista la determina 330/867 del 17/10/2018 con cui i lavori di "Completamento impianto sportivo Casette. Piattaforma polivalente primo lotto. Opere stradali", CIG Z2D25592FB, compresi nel progetto generale identificato con cod. 14-2018, CUP I88B18000090004, sono stati aggiudicati Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. 00150180438, con sede legale in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli (MC), per l'importo contrattuale di netti € 35.176,01, corrispondenti ad un ribasso contrattuale calcolato dell'8,00%, compresi gli oneri per la sicurezza di € 1.500,00, oltre I.V.A. al 10% per la quale comunque vige la scissione dei pagamenti;

Richiamati l'art. 106, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante "Codice degli appalti pubblici" nonché l'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018;

Considerato che nel corso dei lavori si è constatata la necessità di apportare alcune lievi modifiche, comunque non sostanziali, relative all'esecuzione dell'intervento, l'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 12 (dodici) del mese di marzo, previo avviso dato dal sottoscritto sono convenuti sul luogo di esecuzione dei lavori i signori:

- DEL SAVIO geom. Roberto, funzionario comunale, direttore dei lavori per conto dell'amministrazione comunale;
- CRESCIMBENI geom. Marco, direttore tecnico dell'impresa appaltatrice Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438;

- CANULLO ing. Federico, funzionario comunale, responsabile del procedimento per conto dell'amministrazione comunale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

la sopra costituita impresa Crescimbeni Carlo S.r.l. di Cingoli, c.f. e part.IVA 00150180438, con sede in via L.B. Alberti 4, 62011, a Cingoli, per le motivazioni predette,

DICHIARA

- 1) di accettare i seguenti nuovi prezzi, concordati con la Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto M.I.T. n. 49 del 07/03/2018, sulla base delle analisi desunte dalle voci elementari del vigente prezzario regionale, già comprensivi della relativa quota per gli oneri relativi alla sicurezza ai quali si applicherà il ribasso contrattualmente stabilito:

N.P.1 Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile. Tubazione diametro esterno mm 63. (rif.18.08.038.002)

Fornitura e posa in opera di tubo PEAD PN 16 PE 100 per acqua potabile, completo di raccordi a compressione e pezzi speciali secondo le norme vigenti per condotte in pressione, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; i manicotti; le saldature; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo il rinfilanco e il rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Tubazione diametro esterno mm 63.

al metro euro dieci/89..... m € 10,89
sicurezza inclusam € 0,26

N.P.2 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Dimensioni interne cm 60x60x50. (rif.18.09.003.004)

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50.

cadauno euro ottantaquattro/14 cad € 84,14
sicurezza inclusa cad € 2,00

N.P.3 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60. (rif.18.09.004.004)

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60.

cadauno euro settantasei/00..... cad € 76,00
sicurezza inclusa cad € 1,80

N.P.4 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60. (rif.18.09.008.003)

Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera. Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60.

cadauno euro novantacinque/51..... cad € 95,51
sicurezza inclusa cad € 2,27

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito indicato.

L'IMPRESA
geom.  **CRESCIMBENI CARLO S.r.l.**
Direttore Tecnico
(Geom. Marco Crescimbeni)

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom.  **Roberto Del Savio**