

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Messa in sicurezza mosaici parietali e verifica e rinforzo ancoraggi di statue
facciata Chiesa SS. Francesco e Antonio

COMMITTENTE: Comune di Pollenza - Propr. Parrocchia Chiesa SS. Francesco e Antonio


Data, 12/12/2019

IL TECNICO
Arch. Patrizia Rugginelli Fanini



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 02.05.012*	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risultata alla pubblica scarica. telo	2,00	3,60		14,500	104,40		
	SOMMANO m²					104,40	4,91	512,60
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna ponteggio	2,00	3,60		14,500	104,40		
	SOMMANO m²					104,40	16,63	1 736,17
3 035081b	Localizzazione distacchi mediante bussatura con individuazione distacchi superficiali e/o profondi, da valutare al mq, inclusi gli oneri relativi alla redazione della documentazione grafica:su mosaici parietali lato sinistro *(par.ug.=18,67*2)	37,34				37,34		
	SOMMANO mq					37,34	14,00	522,76
4 035025b	Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, con pennellesse, spazzole e aspiratori; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti:su mosaici parietali lato sinistro+lato destro *(par.ug.=18,67*2)	37,34				37,34		
	SOMMANO mq					37,34	21,00	784,14
5 035074a	Applicazione bendaggi di sostegno e protezione su mosaici parietali, per consentire il consolidamento; esclusi gli oneri riguardanti la rimozione dei bendaggi stessi:nei casi di distacco superficiale o profondo mediante colla di amido:su marmo e calcari duri lato sinistro zone con rigonfiamenti evidenti lato destro zone con rigonfiamenti evidenti					3,01 0,50		
	SOMMANO mq					3,51	68,79	241,45
6 035126a	Ristabilimento della coesione della malta di allettamento di mosaici parietali, nei casi di disgregazione, mediante impregnazione con silicato di etile per mezzo di pennelli, sirin ... rodoto consolidante:per una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un mq, da valutare al mq:su malta di calce (par.ug.=0,12+0,66+0,1+0,79+0,5)	2,17				2,17		
	SOMMANO mq					2,17	221,84	481,39
7 055023a	Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla stuccatura d ... ura:per distacchi di dimensioni limitate, diffusi sulla superficie entro il 30%, da valutare al mq, con:malta idraulica lato sinistro *(par.ug.=0,12+,66+,1+,79+,4+1,24+,25+,1+,24+,8+,5) lato destro *(par.ug.=1+,7+1)	5,20 2,70				5,20 2,70		
	SOMMANO mq					7,90	190,00	1 501,00
	A R I P O R T A R E							5 779,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5 779,51
8 035078a	Rimozione bendaggi di protezione antichi o recenti su parti consolidate di mosaici parietali, inclusi gli oneri relativi all'individuazione del solvente adatto al rinvenimento dell ... accolta e deflusso del prodotto:bendaggi applicati nel corso dell'intervento con colla di amido:su marmo e calcari duri vedi bendaggi					3,51		
	SOMMANO mq					3,51	24,00	84,24
9 035289b	Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, scagliatura, microfessurazioni, per impedire o rallentare l'accesso dell'acqua piovana e/o dell'umidità atmosferica all'interno ... tuali residui dalle superfici circostanti: su mosaici parietali: diffuse su un mq interessato dal fenomeno entro il 30% lato sinistro lato destro *(par.ug.=1+,7+1)	2,70				5,20 2,70		
	SOMMANO mq					7,90	120,00	948,00
10 035285a	Integrazione nei casi di lacune di mosaici parietali, eseguibile su tutti i tipi di materiale, inclusi gli oneri relativi alla ricerca di materiali simili all'originale, ai saggi p ... calce idraulica incisa e dipinta secondo i colori e il textur del mosaico circostante:superficie compresa entro 50 dmq integrazione volto lato destro integrazione altre lacune lato sinistro					4,00 12,00		
	SOMMANO dmq					16,00	85,00	1 360,00
11 035300a	Protezione superficiale per rallentare il degrado dei mosaici parietali; da valutare al mq su tutti i mq:con polisilossano, per due applicazioni:su marmo e calcari duri tutte le superfici *(par.ug.=18,67*2)	37,34				37,34		
	SOMMANO mq					37,34	20,00	746,80
12 035160b	Trattamento finale preventivo mediante applicazione di biocida contro la formazione di attacchi di microrganismi autotrofi; da eseguire su tutti i materiali con un ciclo di applicazione:su mosaici parietali tutte le superfici *(par.ug.=18,67*2)	37,34				37,34		
	SOMMANO mq					37,34	17,00	634,78
13 035195b	Rimozione meccanica di integrazioni a mosaico eseguite durante interventi precedenti sia per materiali che per composizione possono interagire con l'opera, sia per arbitrarietà ric ... neri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici del mosaico circostante:mosaici parietali lato sinistro+lato destro					1,00		
	SOMMANO mq					1,00	120,00	120,00
14 F01057.a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaf ... re la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2 verifica ancoraggi statue					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	47,60	380,80
	A R I P O R T A R E							10 054,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'054,13
15 M01039 (DEI 2019)	OPERATORE generico restauratore operativo per controllo efficienza ancoraggi ed eventuale rinforzo/sostituzione/integrazione degli stassi statue	5,00			6,000	30,00		
	SOMMANO ora					30,00	28,95	868,50
16 NP MATERIALI	Materiali per averifica ed intervento su ancoraggio statue materiali					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11'172,63
	T O T A L E euro							11'172,63
	Data, 12/12/2019							
	Il Tecnico Arch. Patrizia Rugginelli Fanini 							
	A R I P O R T A R E							

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTO LAVORI (*)

LAVORI MESSA IN SICUREZZA DESUNTI DA CONTABILITA' FINE LAVORI	€ 11.172,63
DI CUI ONERI SICUREZZA IMPORTO NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 550,00
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 11.172,63

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA LAVORI 22%	€ 2.457,98
ONORARIO SPESE TECNICHE 5% E RUP 2%	€ 782,08
IVA E ONERI SPESE TECNICHE	€ 150,16

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.390,22

COSTO TOTALE INTERVENTO € 14.562,85

