



Spett.le COMUNE DI POLLENZA
Piazza della Libertà, 16
62010 - Pollenza (MC)
P.Iva 00224000430

Preventivo del 08/11/2019

1) Prolungamento vostro tetto

Lavoro di piccolo prolungamento vostro tetto esistente in legno lamellare.
Il tutto impregnato e verniciato, color Noce chiaro.

2) Pozzetti

Realizzazione n.02 pozzetti in cemento dimensioni cm 30x30,
completi di scavo, getto cemento e piastre di ancoraggio per pilastri.

3) Pezzi di chiusura

Lavoro fornitura e posa in opera di n.14 pezzi di chiusura tra vostri arcarecci esistenti,
dimensione cm 8x16x75 circa. Il tutto impregnato e verniciato, color Noce chiaro.

4) Tamponatura perimetrale

Realizzazione tamponatura perimetrale in legno massello spessore cm 3,2,
il tutto impregnato e verniciato color Noce chiaro; su i due lati dimensione cm
610xh.350 circa e su un lato dimensioni cm 374xh.320 circa.

Costo totale lavoro dal punto 1 al punto 4 € 3.150,00 + Iva

5) Pacchetto isolante copertura

Fornitura e posa in opera di pacchetto isolante per la copertura spessore cm 16 per una
superficie coperta di circa cm 420x650, composto da:

- Isolante lana di roccia alta densità 120 Kg/mc, spessore cm 16
- Listello di bordo a tetto per converse, cm 8x16

Costo lavoro punto 5 € 985,00 + Iva

6) Impermeabilizzazione

Fornitura e posa in opera di membrana bituminosa ardesiata -15 °,
in poliestere effettivamente applicata.

Costo lavoro punto 6 € 348,00 + Iva

7) Scossaline

Fornitura e posa in opera scossaline, in lamiera preverniciata, sviluppo
cm 20 e spessore mm 6/10, comprese le chiodature, le sigillature e
quant'altro necessario, per copertura pacchetto isolante.

Costo lavoro punto 7 € 485,00 + Iva

8) Serranda basculante

Fornitura e posa in opera di n.01 porta basculante manuale, zincata
dimensioni cm 358xh.330 circa.

Costo lavoro punto 8 € 900,00 + Iva

Costo eventuale verniciatura color marrone € 240,00 + Iva

Costo eventuale aggiunta porta pedonale € 255,00 + Iva



DESCRIZIONE MATERIALI:

LEGNAME: travi tipo lamellare, GL 24h a vista EN 1194.

IMPREGNANTE: due mani di impregnante, monocomponente trasparente colorato, con azione protettiva contro fungo blu e fungo della marcescenza.

FINITURA: una mano di finitura all'acqua, monocomponente semilucida trasparente per esterno.

BULLONERIA: piastre zincate con verniciatura a polvere color antracite con sospensione del pilastro da terra.

SONO ESCLUSI: ponteggi, ponteggi aerei, trasporto eccezionale, permessi, concessioni, calcoli strutturali, scavi di fondazione, fognature e quant'altro non espressamente indicato.

NELLA VOCE COMPRESO: è compreso tutto ciò che è espressamente menzionato nel presente preventivo.

Al termine dei lavori nessuna somma potrà essere trattenuta dal committente a copertura di eventuali controversie se non l'importo imputabile alla causa della controversia stessa maggiorata del 20%.

Tutti i documenti e le certificazioni relativi ai materiali utilizzati verranno rilasciati solo a pagamento di tutte le fatture, compresa quella del saldo finale.

Tutti i prezzi sono da considerarsi "+ IVA (22%)". Per avere RIDUZIONE ALIQUOTA IVA su fattura, è necessario consegnare alla firma del presente contratto, la DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' unitamente alla copia della LICENZA EDILIZIA e fotocopia carta d'identità.

Qualora questo contratto verrà confermato è obbligatoria la seguente documentazione da tenere in cantiere:

Il committente: Copia Permesso a Costruire /DIA /SCIA - Copia progetto - Fotocopia Documento D'identità - Codice Fiscale - Notifica Preliminare - Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)

L'appaltatore: Copia contratto sottoscritto dal committente - Piano Operativo di Sicurezza (Pos) - Iscrizione alla C.C.I.A.A. (visura camerale) - DURC - Organico Medio Annuo

Validità dell'offerta: 60 gg dalla data in calce

MODALITA' DI PAGAMENTO: da concordare

Letto, approvato e sottoscritto
Civitanova Marche, li 08/11/2019

UBI BANCA - Ag. Civitanova Alta - Mini sportello G. Saragat - IBAN: IT94Q0311168873000000002575

I pagamenti devono essere effettuati entro 5 gg dalla emissione della fattura.

Il mancato pagamento delle fatture autorizzerà la ditta B.S. di Bartomucci A. & C. snc a sospendere i lavori fino alla regolarizzazione dei pagamenti stessi. Trascorsi 60gg di ritardo, i pagamenti verranno maggiorati degli interessi di mora come per legge, a partire dalla data fattura.

Letto, approvato e sottoscritto
Civitanova Marche, li 08/11/2019

ATTENZIONE !!!

L'AZIENDA E' MUNITA DI CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA IN CONFORMITA' AL D.M. 14 gennaio 2008, CHE ABILITA ALLA TRASFORMAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO LAMELLARE