

AUGATI non SPARATI

C. F. I. COSTRUZIONI
IN FERRO E INOX

C.F.I. DI CELAMI QEMAL

Contrada Piane di Chienti, 21 62010 Pollenza (MC)

P.IVA 01634920431 C.F. CLMQML70R15 Z1000

TEL. 0733 203593 CELL. 333 7887898

cfi.costruzioni.ferro.inox@gmail.com

www.cfimacerata.it



Spett.le **COMUNE di POLLENZA**

Piazza della Libertà n.16

62010 – POLLENZA (MC)

c.a. Res. UTC - Lavori Pubblici

comune.pollenza.mc@legalmail.it



Data: 29/03/2019

**"Completamento impianto sportivo Casette Verdini - Piattaforma
polivalente 1° lotto"
(14-2018), CUP I88B18000090004
- offerta per realizzazione recinzione campo da calcio a 5 -**

A seguito di colloquio intercorso e successivamente all'esecuzione di un sopralluogo, sul cantiere in oggetto, si formula la seguente offerta per la realizzazione di :

Realizzazione di recinzione perimetrale mediante la fornitura e posa in opera di :

- nr. 16 tubolari diametro 60 da 6000mm , Kg 350 circa, e nr. 26 tubolari diametro 40 da 2250 mm, Kg 350 circa, Kg 140 circa, zincati a caldo, cementati all'interno di forature già presenti nei muretti perimetrali, compresi di tappi in pvc, e delle staffature e accessori necessari. Compresi i tubolari, disposti in diagonale sugli spigoli;
- rete tipo "T-SPORT", h 2200 mm , maglia 50x50 filo 3.5 , ml 47;
- rete a maglia sciolta, h 2200 mm , maglia 50x50 filo 2.4 , ml 71;
- nr. 2 cancelli 1200x2200 mm, con maniglie, e con sistema di chiusura con cilindro tipo "yale". Tamburatura con rete tipo "T-SPORT";

C.F.I. di Celami Qemal

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: Contrada Piane di Chienti, 21-62010 Pollenza (MC)

Tel. 0733/202062 - Mob.3337887898 - e-mail: cfi.costruzioni.ferro.inox@gmail.com - Pec: celami@pec.it

Codice Fiscale CLMQML70R15Z1000 - Partita Iva 01634920431



- rete in polietilene a maglia quadrata mm.120x120 spessore filato 3,5 mm,
colore verde, con nodo e bordatura perimetrale, h 4000 mm , ml 125.

Compreso ogni altro elemento necessario a dare l'intervento a perfetta regola d'arte.

Offerta a corpo **€ 7.450,00 (euro settemilaquattrocinquanta/00)**

Inizio lavori entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di affidamento,
conclusione entro 5 giorni lavorativi dall'inizio degli stessi.

Pagamento entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

L' offerta è valida per 30 gg. dalla data di emissione.

L'opera è costituita da elementi in acciaio formati a caldo S 275 JR/J0/J2

Nelle lavorazioni in stabilimento gli elementi metallici verranno tagliati, forati e le saldature saranno eseguite da personale qualificato **UNI EN ISO 9606-1** oltre alla qualifica del procedimento di saldatura semi automatica sotto gas di protezione qualificata secondo **EN 15614-1**.

La carpenteria metallica sarà protetta dalla corrosione mediante trattamento di zincatura a caldo secondo la norma **UNI EN ISO 1461**.

Le parti non subiranno lavorazioni meccaniche o trattamenti termici dopo la zincatura.

Se non diversamente indicato le strutture saranno realizzate secondo la classe di esecuzione EXC2.

C.F.I.

Firma cliente per accettazione