

62029 TOLENTINO (MC) – Tel. 0733 972888 Fax 0733 953014

Via G. Rossini, 45


Iscr. Reg. Soc. Trib. Macerata n. 5261

C.C.I.A.A. Macerata n. 100733

Cod. Fisc. – Part. IVA 00863150439

E-mail info@antincendiotolentino.it

Web www.antincendiotolentino.it



Tolentino, 24/10/2019

Ns. offerta n° 911 rev. 1 del 24/10/2019

Nicola /

Spett.le

4141-COMUNE DI POLLENZA**P.ZA LIBERTA', 16****62010 POLLENZA****(MC)****Fax.****OGGETTO: Fornitura e posa in opera materiale antincendio per centrale termica edificio Ex Casali Battaglia.****A seguito sopralluogo e dietro indicazione dell Ing. Sparapani, Vi rimettiamo qui di seguito la nostra migliore offerta per la fornitura e posa in opera di materiale antincendio.**

Articolo	Descrizione	U.M	Q.tà	Prezzo €.	Importo €.
D	Fornitura e posa in opera di materiale per protezione attraversamenti pareti e solai di tubazioni.				
D	Realizzazione di Cassonetto REI 120 (n. 02) con utilizzo di lastra in fibrosilicato Promatect L500 sp. 50 mm, struttura metallica realizzata con angolari, guida o montante metallica. Importo a corpo inclusa stuccatura e tinteggiatura.				
PROMOTECTL500	Lastra fibros. Promat sp. 50 mm dim.120x250	MQ.	6,000		
D	Struttura metallica , tasselli ,stucco, tempera e ferramenta necessari.	NR	1,000		
DMAN	Manodopera per realizzazione cassonetto	H	32,000		
D	Importo a corpo	NR	1,000	2.100,0000	2.100,00
ROMASTOPRS1090	PROMASTOP RS 10 D.90MM	NR	11,000	90,0000	990,00
PROMASTOPRS1075	PROMASTOP RS 10 D.75MM	NR	2,000	80,0000	160,00
D	Collare Promastop FC per tubazione Acciaio della canna fumaria De200	NR	1,000	170,0000	170,00
D	Collare Promastop FC per tubazione pvc DN250	NR	1,000	200,0000	200,00
D	Compartimentazione Locale quadri elettrici				
D	Realizzazione di Parete Ei 120 in singola lastra per lato di Promatect 200 sp. 200 mm e montante da 75				
PROMATECT200	LASTRA PROMATECT SP.20 MM DIM 120X250	MQ.	21,000		
D	Struttura metallica, tasselli, stucco, tempera e ferramenta necessari	NR	1,000		
DMAN	Manodopera per realizzazione parete	H	32,000		
D	Importo a corpo	NR	1,000	1.950,0000	1.950,00
POR120N100215DC	PORTA TAGLIAF.REI120 CM100*215 DX PR CAR	NR	1,000	510,0000	510,00
STRUTTURA_PORTA	STRUTTURA IN ACCIAIO X ANCORAGGIO PORTA	NR	1,000	250,0000	250,00
POSA OPERA PORTA	POSA IN OPERA PORTA	NR	1,000	180,0000	180,00
D	Realizzazione di Parete Ei 120 in singola lastra per lato di Promatect 200 sp. 200 e montante da 75 per chiusura vano porta	NR			
PROMATECT200	LASTRA PROMATECT SP.20 MM DIM 120X250	MQ.	4,500	48,0000	216,00

Copia della presente dovrà ritornarci, controfirmata per accettazione, anche a mezzo fax al n. 0733 953014.

62029 TOLENTINO (MC) – Tel. 0733 972888 Fax 0733 953014

Via G. Rossini, 45

Iscr. Reg. Soc. Trib. Macerata n. 5261

C.C.I.A.A. Macerata n. 100733

Cod. Fisc. – Part. IVA 00863150439

E-mail info@antincendiotolentino.it

Web www.antincendiotolentino.it

U/75-3	GUIDA ZINC.40/75/40 MT.3	MT	6,000	1,4100	8,46
C/75-3	MONTANTE ZINC.47/75/50 MT.3	MT	2,000	1,4500	2,90
D	Ferramenta e accessori vari	NR	1,000		
PROMASTOPRS1075	PROMASTOP RS 10 D.75MM per scarico cucina	NR	2,000	80,0000	160,00
D	Sacchetti intumescenti Promastop L/S su attraversamento di cavi elettrici canalina	NR	1,000	60,0000	60,00
ESTDCO5_AC_89B	ESTINTORE PORT.OM.CO2 KG.5 EN3/7 89B ACC	NR	1,000	90,0000	90,00
ESTDPL634A233BC	ESTINTORE PORT.OM.POLVERE KG 6 EN 3/7	NR	1,000	40,0000	40,00
FIG_7601B	CART ANT ALL 20*30 ESTINTORE N.	NR	2,000	5,0000	10,00
FIG_27031S	CART ANT ALL 12*18 INTERR ELETTR C.T.	NR	1,000	3,0000	3,00
FIG_24022P	CART ANT ALL 12*18 VALVOLA METANO	NR	1,000	3,0000	3,00
FIG_7821AA	CART SIC ALL 20*30 USC EM VERT	NR	2,000	5,0000	10,00
PERS_CLP3512	CARTELLO ALL.PIANO CM.35*12 PERSONALIZZ. "Locale Quadri e contatori"	NR	1,000	6,0000	6,00
MAB_564	CHIUDIPIORTA MAB ART.564 NERO inclusa posa in opera	NR	1,000	80,0000	80,00

Totale offerta € 7.199,36 + IVA**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA:**

IVA : tutti i prezzi si intendono più IVA nelle aliquote di legge, se e dove applicabile.
TRASPORTO : compreso.
PAGAMENTO : BONIFICO C/C 970 UBI BANCA AG.1 TOLENTINO
Tempi consegna : Inizio lavori 10 gg data ordine , durata prevista dei lavori 4 giorni.

A disposizione per eventuali chiarimenti, distintamente salutiamo.

Il Cliente per accettazione
(timbro e firma)

ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.

