

Rocca Priora, 25/06/2020

Spett.le COMUNE DI USSITA
PIAZZA XI FEBBRAIO 5
62030 USSITA MC

Prot.59fs-II20

OGGETTO : Allegato offerta economica per IMPIANTI SCIISTICI FRONTIGNANO - LOTTO 1 – RECUPERO DELLE SEGGIOVIE “OC01 – LOSCHIANCIO -LE SALIERE E OM09 – PIANO DELL’ARCO -BELVEDERE

CUP: C53I19000050002

Preventivo per CND:

CND Seggiovia Le Saliere hanno un prezzo applicato di € 4.700,00 come da gara;

CND Seggiovia Pian dell’Arco hanno un prezzo applicato di € 6.000,00 come da gara;

TOTALE € 10.700,00

Ribasso 0,1% € - 10,70

TOTALE € 10.689,30

Oneri di sicurezza € 428,00

TOTALE € 11.117,30

Preventivo per smontaggi e rimontaggi propedeutici ai CND:

1) SEGGIOVIA 4LCD SCHIANCIO LE SALIERE

Nel piano dei CND , revisione quinquennale della ditta Doppelmayr viene indicato:

STAZIONE MOTRICE FRENO DI SERVIZIO ED EMERGENZA

è previsto lo smontaggio ed il rimontaggio dei perni e dei leveraggi del freno di servizio e d'emergenza.

€ 1.000,00 oltre IVA

2) GRUPPI DI SINCRONIZZAZIONE (stazione motrice - rinvio)

Smontaggio più rimontaggio dei perni delle ruote gommate ed il 25% dello smontaggio dei perni dei rulli di presa di moto e rulli di deviazione.

€ 2.000,00 oltre IVA

3) LINEA

Smontaggio e rimontaggio dei singoli particolari come perni e boccole di una rulliera di appoggio, una di ritenuta e una a doppio effetto

€ 1.000,00 oltre IVA

4) VEICOLI

Smontaggio più rimontaggio totale di 78 morse (ganasce mobili e fisse, trave di collegamento, perni, supporti piattelli e molle)

€ 7.000,00 oltre IVA

5) SEGGIOVIA CLF 4 PIAN DELL'ARCO -- BELVEDERE:

STAZIONE MOTRICE FRENO DI SERVIZIO ED EMERGENZA

È previsto lo smontaggio più rimontaggio dei perni e dei leveraggi del freno di servizio e d'emergenza.

€ 1.000,00 oltre IVA

6) LINEA

Smontaggio e rimontaggio dei singoli particolari come perni e boccole di due rulliere di appoggio, due di ritenuta e una a doppio effetto

€ 2.000,00 oltre IVA

TOTALE SMONTAGGI E RIMONTAGGI

€ 14.000,00 oltre IVA

TOTALE CND

€ 11.117,30 oltre IVA

TOTALE GENERALE

€ 25.117,30 oltre IVA di Legge

ESCLUSIONI :

- Qualsiasi tipo di fornitura e posa in opera di materiali che risultassero difettosi in seguito ai controlli;
- Movimentazione degli impianti ;

Spett.le COMUNE DI USSITA
PIAZZA XI FEBBRAIO 5
62030 USSITA MC

Prot. 59fs-II20

Pag. 03/03

- Pratiche Ministeriali;
- Qualsiasi controllo o estensione si ritenessero necessari oltre a quelli previsti dalla presente offerta;

- Per la Seggiovia 4LCD Schiancio Le Saliere:

LINEA: Smontaggio e rimontaggio dai sostegni di rulliere: una di appoggio, una di ritenuta e una doppio effetto ;

SEGGIOLE - Smontaggio e rimontaggio di tutte le sospensioni delle 78 sedie, dei perni di collegamento e della morsa dall'asta ;

Per la Seggiovia CLF 4 Pian dell'Arco – Belvedere

LINEA: Smontaggio e rimontaggio dai sostegni di rulliere: due di appoggio, due di ritenuta e una doppio effetto;

VEICOLI: Smontaggio e rimontaggio di n° 127 morse, corpo fisso, ganasce mobili e componenti riguardanti la morsa con pulizia e ingrassaggio;

SEGGIOLE: Smontaggio e rimontaggio delle aste di sospensione, telaio seggiole, supporto di collegamento asta – telaio, perni, bulloni di collegamento asta – telaio .

Per le seggiovie Le Saliere e Pian dell'Arco ci saranno da effettuare tutte le operazioni elencate dal piano di manutenzione degli impianti.

Interventi e verifiche che si ritenessero necessari a causa del lungo periodo di inattività degli impianti e di quelli elencati nel piano di manutenzione;

- Smontaggio e rimontaggio veicoli dalla fune;
- E tutto quanto non espressamente indicato nel preventivo.

VALIDITA: 60 giorni;

PAGAMENTO: 30% Acconto;
70% Fine lavori.

Cordiali saluti

La Direzione



S.A.C.M.I.F. S.r.l.
Via delle Palme, 16
00079 Rocca Priora