Città di Treia

Città di Treia

Settore VII "Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"
PROVINCIA DI MACERATA

COMPUTO METRICO

OGGETTO: **Lavori di realizzazione cordoli perimetrali di delimitazione aiuole Parco di Villa Spada**

COMMITTENTE: **COMUNE DI TREIA**

Data, 01/03/2021

IL TECNICO
L'istruttore tecnico Direttivo

Arch.Alessandro Gigli

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.	1,00	335,00	0,300	0,250	25,13		
	SOMMANO m³					25,13	16,67	418,92
2 02.01.007*	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.	1,00	335,00	0,300	0,250	25,13		
	SOMMANO m³					25,13	2,64	66,34
3 19.08.006	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armatura di intonaci. Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio rispondente alle caratteristiche di cui ala vig ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.					880,00		
	SOMMANO kg					880,00	1,64	1'443,20
4 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Cordolo di fondazione	1,00	335,00	0,300	0,210	21,11		
	SOMMANO m³					21,11	139,74	2'949,91
5 NP.03.02.03 7* .002	Accoltellata di mattoni pieni ad una testa. Accoltellata di mattoni pieni ad una testa di altezza di circa cm 5 per gradini, parapetti e simili, escluse le pavimentazioni, posti in ... ria stuccatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni pieni comuni fatti a mano.	1,00	335,00	0,120		40,20		
	SOMMANO m²					40,20	289,82	11'650,76
6 03.02.015* .001	Compenso per la facciavista con mattoni da facciavista. Compenso per la lavorazione delle facciavista, delle murature di mattoni pieni a facciavista. Sono compresi: l'uso del dista ... ale della superficie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con mattoni a facciavista lisci.	1,00	335,00		0,250	83,75		
	SOMMANO m²					83,75	32,95	2'759,56
	Parziale LAVORI A MISURA euro							19'288,69
	T O T A L E euro							19'288,69
	Data, 01/03/2021							
	A RIPORTARE							

Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	Il Tecnico							