



CITTÀ DI TREIA

Settore VII "Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"

PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA DELIMITAZIONE DEI VIALETTI DEL PARCO DI VILLA SPADA



Data MARZO 2021	Serie ALLEGATI	All.
	RELAZIONE TECNICA	01

COMUNE DI TREIA

Piazza della Repubblica 1,62010Treia MC

Responsabile Unico del Procedimento –RUP
Arch. LAURETTA MASSEI

Progettisti interni incaricati alla Progettazione
ARCH. ALESSANDRO GIGLI





CITTÀ DI TREIA

Settore VII "Settore Ricostruzione Post Sisma del Patrimonio e del Territorio"

PREMESSA:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 25/10/2017 è stato approvato il progetto preliminare dell'impianto di illuminazione del parco di Villa Spada – I stralcio e con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 25/10/2017 è stato approvato il progetto preliminare dell'impianto di illuminazione del parco di Villa Spada – II stralcio;
- con deliberazione del Commissario avente funzioni della Giunta comunale n. 17 del 14/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'impianto di illuminazione del parco di Villa Spada – I e II stralcio;
- con determinazione dell'Unione Montana Potenza Esino Musone n. 30/72 del 21/09/2019 venivano aggiudicati i "Lavori di realizzazione dell'impianto di illuminazione del parco di Villa Spada" alla ditta SAITEC srl;
- in data 3/09/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 2.761 relativo ai lavori specificati;
- con determinazione del Responsabile del III Settore n. 3/18 del 14/01/2020, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori in questione e il rispetto della corretta posizione delle opere previste in progetto, è stato affidato il servizio di picchettamento dei viali del parco, previa esecuzione di un rilievo di appoggio iniziale;
- con determinazione del Responsabile del III Settore n. 30/139 del 03/03/2020 è stato affidato i lavori relativi all'installazione di impianto tecnologico della fontana ornamentale in corrispondenza della fontana esistente nel giardino fronte villa, nell'ambito dei "Lavori di recupero Villa Spada - recupero del giardino fronte villa e strutture architettoniche connesse", alla ditta Girotti G. s.n.c. dei F.lli Girotti di Macerata;

DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO

L'intervento previsto relativo al ripristino della delimitazione dei vialetti di ingresso del parco di Villa Spada, si considera a completamento dei lavori già realizzati o in corso di ultimazione, già ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e nell'elenco annuale 2018;

La nuova lavorazione prevede la creazione di cordoli armati in cls aventi la funzione di delimitare i selciati del Parco di Villa Spada tramite l'introduzione di un mattone di tipo "vecchio" posizionato nel senso verticale nel suo lato lungo.

Le lavorazioni comprenderanno anche la fornitura e posa di materiale inerte del tipo "stabilizzato 0-20" quale sottofondazione drenante e provvisorio camminamento per tutta la lunghezza dei sentieri compensando i vari dislivelli causati dagli eventi meteorologici.

Le durata complessiva delle lavorazioni sarà di giorni 30 (TRENTA) naturali e consecutivi.