

Comune di Treia
Provincia di Macerata

pag. 1


STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI
CON SERVIZIO DI REPERIBILITA' E CONTROLLO – PERIODO
2019/2021 - Manutenzione sede stradale Strada Comunale di Rio Torbido

COMMITTENTE: Comune di Treia

Data, 03/11/2020

IL TECNICO
Geom. Valerio Fratini



| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO Sicurezza | incid. % |
|-------------------------|---|-----------|----------|-----------|--------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | |
| 1 18.07.017* .005 | Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 400 mm SOMMANO m | 3,00 | 45,10 | 135,30 | 3,21 | 2,373 |
| 2 18.09.003* .005 | Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 SOMMANO cad | 2,00 | 151,35 | 302,70 | 7,18 | 2,372 |
| 3 19.01.001* .001 | Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 SOMMANO m³ | 127,30 | 16,50 | 2'100,45 | 58,56 | 2,788 |
| 4 19.13.001* .001 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 SOMMANO m³ | 13,50 | 39,81 | 537,44 | 14,85 | 2,763 |
| 5 19.13.001* .002 | Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70 SOMMANO m³ | 67,50 | 37,74 | 2'547,45 | 70,20 | 2,756 |
| 6 19.13.004.00 1 | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... piuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. SOMMANO 100 kg | 1'418,58 | 9,47 | 13'433,95 | 340,46 | 2,534 |
| 7 19.13.004.00 2 | Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... r fetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. SOMMANO m²xcm | 10'057,50 | 2,11 | 21'221,33 | 603,45 | 2,844 |
| 8 19.13.011.00 1 | Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 SOMMANO m²xcm | 1'102,50 | 0,70 | 771,75 | 22,05 | 2,857 |
| 9 19.14.001.00 1 | Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o ... nte, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm SOMMANO m² | 135,00 | 2,61 | 352,35 | 9,45 | 2,682 |
| 10 19.18.032 | Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m | 14,00 | 18,23 | 255,22 | 6,58 | 2,578 |
| 11 A.P.14 | Torrino stradale "bocca di lupo" prefabbricato in calcestruzzo dimensioni di base cm 80x80, fornito e posto in opera. SOMMANO cadauno | 2,00 | 188,05 | 376,10 | 8,93 | 2,375 |
| 12 A.P.39 | Fornitura e posa in opera di letto di posa con ghiaia del tipo 'scoperchiatura di cava' di pezzatura mista da mm 0 a mm 20, rullata e compattata per l'ottenimento di uno spessore di 10 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m3 | 13,50 | 21,48 | 289,98 | 5,80 | 2,000 |
| | A R I P O R T A R E | | | 42'324,02 | 1'150,72 | |

