

# COMUNE DI BORBONA

**Emergenza terremoto**

**Scheda di valutazione GTS del 23.04.2018  
Esecuzione opere di pronto intervento sull'edificio di cui al  
foglio 9, particella 64, in Via Vallecine 5  
CUP : H27C19000070001**

## PROGETTO ESECUTIVO



**DEMOLIZIONE IMMOBILE - MESSA IN SICUREZZA**

**STIMA GENERALE DEI COSTI PER LA MANODOPERA**

**Arch. Roberto Ponzi**

**Stima generale dei costi per la Manodopera**  
**Demolizione edificio in via Vallecine n 5 Borbona**

Tariffa	Descrizione dei lavori	Um	Quantità	U/G
A01019a	Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte ... r fabbricati in legno, muratura e acciaio, vuoto per pieno	mc	333,355	5,36
F01001a	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavor ... r l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione	mq	217,280	3,53
F01063a	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di es ... atori nelle fasi specifiche: escavatore P = 7.600; Hp = 68	ora	35,000	2,59
F01033a	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavorator ... imico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione	mese	1,000	0,33
F01037.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di re ... urezza del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,50	m	30,000	0,65
C02012.d	Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 s ... li apparecchi idraulici: tubazione diametro esterno mm 40.	m	20,000	0,07
C02052.c	Rubinetti per idranti da innaffiamento, fornito e posto i ... preso ogni onere per dare il lavoro finito: diametro 3/4".	cad	2,000	0,03
F01115.b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di se ... ffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00	giorno	30,000	0,01
C01171.a	Triangolo in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25 ... occorre per dare il segnale completo in opera. lato cm 60.	cad	2,000	0,11
C01173.a	Disco in lamiera di ferro, dello spessore di mm 10/10, fo ... rre per dare il segnale completo in opera: diametro cm 60.	cad	2,000	0,13
F01058b	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori... fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3. 500	ora	35,000	2,47
C.01.047	LAVORI STRADALI.Copertina per muri ...o altro occorre per dare l'opera finita.	m	6,000	0,28
A.14.050	INTONACI.Rincoccatura di pareti co...a, ecc. per uno spessore massimo di 8 cm	mq	27,600	0,59
A.14.008.C	Intonaco grezzo, rustico o frattazz...starda di calce grassa, sabbia e cemento	mq	38,830	1,00
A.03.043	MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASS...rte, compreso ogni sfrido, legature, ecc	kg	157,753	0,27
A.01.002.A	Scavo a sezione obbligata, fino all...bbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	2,400	0,01
A.04.004	OPERE DI SOTTOFONDO.Sottofondo real...i anche con l'ausilio di mezzi meccanici	mc	14,624	0,72
A.09.002	OPERE MURARIE.Muratura in elevazion...ale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc.	mc	1,613	0,60
A.10.060.A	Canali di gronda, converse e scossa...fino a cm 33:in acciaio zincato da 6/10	m	16,000	0,29
A.10.025.B	Manto di copertura a tegole in late...rasatura perimetrale:con canale e coppo	mq	12,000	0,50
A.01.156.V	Compenso per il conferimento di mat...alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03	t	250,109	9,44
A.03.014.A	Conglomerato cementizio confezionat... 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto	mc	6,822	2,81
A.03.037.F	Casseforme rette o centinate per ge...scale, pianerottoli, cornicioni e gronde	mq	5,600	0,22
A.03.015.B	Sovrapprezzi ai conglomerati cement... (dosaggio 10 ± 15% del peso in cemento)	kg	480,000	0,46
A.23.059.A	Verniciatura con smalto sintetico s...i a coprire: fino a 3 cm diametro o lato	m	50,000	0,17
A.24.024	OPERE DA GIARDINIERE.Scerbatura man...di risulta, escluso onere di smaltimento	mq	67,500	0,13
F.01.027.A	Costo di utilizzo, per la sicurezza...i cantiere, per il primo mese o frazione	mese	1,000	0,39
C.02.058.B	Allaccio singolo di presa idrica me...edone stradale in conglomerato bituminoso.	cad	1,000	0,81
C.02.129.A	Pozzetto prefabbricato in cemento v...ionante: dimensioni interne cm 40x40x40.	cad	2,000	0,17
C.02.062	ACQUEDOTTI E FOGNATURE.Chiusino in ...so ogni onere per dare il lavoro finito.	cad	2,000	0,22
F.01.005.A	Costo di utilizzo, per la sicurezza...acciaivista, per il primo mese o frazione	mq	59,280	0,21
C.02.087.A	Tube in polietilene per fognature n...te capitolo: diametro esterno da mm 200.	m	5,000	0,17
A.10.003.B	Piccola orditura di tetti alla roma...are l'opera finita: in legno di castagno	mq	4,400	0,26
A.10.004.A	Travicelli, listelli e correntini d...re l'opera finita: in legno di castagno.	mc	0,200	0,51
A.10.067.A	Cicogne per sostegno di canali di g...nita a regola d'arte: in acciaio zincato	cad	16,000	0,08
A.10.069.A	Discendenti montati in opera compre...ino a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10	m	9,000	0,22
A.01.010.A	Rinterro compreso l'avvicinamento d...ateriale di risulta proveniente da scavo	mc	2,400	0,02
A.01.036	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RI...cole zone e spazzolatura delle superfici	mq	14,160	0,37
A.01.069	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RI...ovvisorio; escluso il solo calo in basso	kg	45,000	0,06
A.20.001.A	Profilati in ferro tondo, piatto, q...opere murarie: cancellate fisse semplici	kg	120,000	0,85
A.01.081	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RI...ovvisorio; escluso il solo calo in basso	mq	8,000	0,22
A.01.015.A	Tiro in alto o calo in basso di mat...carico dei materiali: valutazione a peso	kg	2815,000	8,60
F.01.108	COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATO...ei lavoratori e per la durata dei lavori	cad	4,000	0,97
A.05.041.A	Muratura eseguita con il metodo scu...ore muratura in pietrame: pietrame calcareo	mc	2,160	2,69
A.05.149.D	Architravi da montare in corrispond...elle in ferro e tiranti di collegamento.	mq	0,880	1,00
A.05.003.F	Perforazione fino al diametro di mm...ri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame	cm	2400,000	2,11
A.05.016	CONSOLIDAMENTI E RIFACIMENTI.Barre ...isura per qualsiasi diametro delle barre	kg	71,520	0,25
A.05.026.A	Iniezioni, in perfori armati e non,... lavoro finito: per perfori fino a mm 35	m	24,000	0,59
A.11.005.B	Manto impermeabile prefabbricato co...ore 4 mm esclusa ardesia Agreement I.T.C.	mq	6,500	0,24
A.01.085.B	Rimozione di cappelli per comignoli: in laterizio o cemento prefabbricato	cad	1,000	0,05
A.01.153	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RI...lassificazione ai fini dello smaltimento	cad	1,000	0,85
A.21.011.A	Posa in opera di porte e portoncini... occorre per dare l'opera finita: porte.	cad	1,000	0,08
A.01.107	MOVIMENTI DI TERRA, DEMOLIZIONI, RI...ventuale taglio a sezione degli elementi	mq	1,800	0,05

Comune di Borbona - Prot. n.0003577 del 30-05-2019

