

Regione Abruzzo

Provincia di Teramo

Comune di Tossicia

Stazione appaltante Comune di Tossicia

Lavori di: Manutenzione straordinaria dell'edificio sede della palestra della Scuola Elementare e Media di Tossicia in Contrada Vicenne.

Impresa: TN&C. Appalti srl

Contratto in data 13.11.2018 n. di rep. 784/2018 registrato a Teramo il 15.11.2018 al. n. 3612 Serie 1T

Importo contrattuale: € 50.285,71

Codice unico progetto: I85B18000700004

Codice identificativo gara: 7638729E92

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno il giorno del mese di in Tossicia

PREMESSO:

-che con contratto n. 784/2018 di rep. del 13.11.2018 registrato in Teramo il 15.11.2018, al n. 3612 Serie 1T l'impresa TN&C. Appalti srl ha assunto l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria dell'edificio sede della palestra della Scuola Elementare e Media di Tossicia in Contrada Vicenne per l'importo di euro 50.285,71, al netto del ribasso d'asta del 19,725 %, di cui € 49.167,29 per lavori e € 1.118,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia tecnica di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 79.230,98 al netto del ribasso d'asta del 19.725%, oltre a € 1118.42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con n° ... del, mentre per la restante somma di € bisognerà provvedere all'accreditamento di ulteriori fondi sul Cap. ...;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Nardangeli Maurizio, nella qualità di Amministratore unico dell'Impresa TN&C. Appalti srl con sede in Tossicia – Contrada Viola n. 3, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia tecnica di variante e suppletiva redatta dall'Ufficio Tecnico del Comune di Tossicia e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 784/2018 di rep. del 13.11.2018 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i lavori a corpo, secondo le nuove percentuali delle relative categorie di lavoro di cui all'acclusa *tabella dei lavori*, per l'importo complessivo dei lavori di € 80.349,40 al netto del ribasso del % 19.725, di cui € 79.230,98 per lavori – comprensivi di € 30.063,69 per maggiori lavori – e € 1.118,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 5.14 del contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'acclusa *tabella dei lavori a corpo*.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € rispetto a quelli contrattuali, di cui € per lavori a corpo e € per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del ...% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di mesi ... (.....). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 1‰ così come stabilito dall'art. 5.11 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di € 80.349,40

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. 1.6 del contratto principale, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

(segue "elenco nuovi prezzi" e "tabella percentuali dei lavori a corpo di cui in variante")

Elenco nuovi prezzi

Np1) E.001.100.170.b - Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura e dimensione degli elementi, compresa la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o 0.b cornice e l'avvicinamento al luogo di de ... luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc.

Prezzo 4,87 €/mq.

Np2) E.001.210.020.p - Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed 0.p eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro

Prezzo 0,29 €/Kg.

Np3) E.020.010.130.a - Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: Cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 6/7 mm

Prezzo 55,77 €/mq.

Np4) C E.001.210.020.q - Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed 0.q eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 03 . Plastica

Prezzo 0,53 €/Kg.

Np5) E.013.040.180.b - Barriera fermaneve compreso gli oneri di fissaggio Barriera fermaneve compreso gli oneri di fissaggio. Barriera composta da ferri 0.b fissati su idoneo supporto

Prezzo 10,52 €/m.

Np6) E.013.040.050.c - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a 0.c regola d'arte compreso cicogne di sostegno. Sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Prezzo 25,39 €/m.

Np7) E.013.040.120.c - Discendenti forniti in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso 0.c collari di

sostegno del diametro o lato fino a ... a regola d'arte compreso collari di sostegno del diametro o lato fino a 80 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10

Prezzo 19,95 €/m.

Np8) E.014.030.020.a - Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sormonti, applicato su supporto previa 0.a posa a secco di strato di scorrimento, compreso nel prezzo, in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 g/m², compreso nel prezzo: spessore 1,5 mm.

Prezzo 20,41 €/mq.

Np9) E.009.080.010.c - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucchiolo, in teli, 0.c posto in opera con idoneo collante su predi ... scia antisdrucchiolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante: spessore 6 mm

Prezzo 68,57 €/mq.

Np10) E.010.080.080.a - Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, 0.a posto in opera con idoneo collante: altezza da cm 6

Prezzo 8,00 €/m.

Np11) E.001.090.010.a - Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura 0.a delle superfici. Compreso l'avvicinamento al lu ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata

Prezzo 8,59 €/mq.

Np12) E.007.030.010.a - Intonaco civile esterno realizzato con intonaco termoisolante mediante applicazione di prodotto a base di polistirolo, leganti 0.a idraulici ed additivi, applicato a spruzzo, compreso ... rasatura finale con prodotto a base di cemento e inerti. spessore di 3-4 cm. Con applicazione del prodotto in due mani.

Prezzo 37,28 €/mq.

Np13) E.007.040.040.a - Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi tagli, rifiniture, ecc. Supporto in fibra per intonaci, posti in opera, compresi 0.a tagli, rifiniture, ecc. Rete in fibra peso non inferiore a g 150/m².

Prezzo 3,56 €/mq.

Np14) E.007.020.040.a - Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano su sottofondo esistente con 0.a spessore non inferiore a 3 mm Finitura con rasante min ... u sottofondo esistente

con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio.

Prezzo 6,90 €/mq

Np15) 10.020.025.n – Trabattello

Prezzo 100,00 € cad/gg

Np16) E.001.140.010.a - Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera 0.a o lavabile da pareti e soffitti

Prezzo 2,51 €/mq.

Np17) E.021.010.030.a - Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste 0.a (minerali ed organiche), applicato a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio

Prezzo 3,98 €/mq.

Np18) E.021.020.080.a - Fornitura in opera di pittura a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari 0.a rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ... drofobizzante a base di resine acrililossaniche in emulsione acquosa Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani

Prezzo 17,93 €/mq.

Np19) E.021.020.070.b - Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e 0.b permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata

Prezzo 16,32 €/mq.

Np20) E.010.020.060.c - Rivestimento di pareti con piastrelle di clinker ceramico ad alta resistenza, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, spessore 1 0.c cm, poste in opera con idoneo collante, compresa ... izzanti e la pulitura; inclusi angoli e spigoli in PVC. Superficie smaltata o vetrinata, colori vari: Da cm 24,5x24,5 cm.

Prezzo 53,47 €/mq.

Np21) E.009.030.060.c - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI EN 176 0.c gruppo B I, poste in opera con collanti su ... zzi speciali. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm: granigliato naturale opaco.

Prezzo 41,33 €/mq.

Np22) E.014.060.060.b - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre 0.b sintetiche e resine acriliche in dispersion ... pplicata a spatola in due mani: spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali

Prezzo 12,97 €/mq.

Tossicia li

L'Esecutore

Il Direttore dei Lavori

il Responsabile del procedimento