

**Comune di Tossicia**  
Provincia di Tossicia

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI DI RIPRISTINO DELLA COPERTURA SUL CAPANNONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TOSSICIA SITO IN C.DA PIANE DELL'ADDOLORATA DI TOSSICIA (TE)


**COMMITTENTE:** COMUNE DI TOSSICIA

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
ARCH. ANNA CICONI



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 R.010.010.04 0.a	Campionamento ed analisi dei materiali sospetti, finalizzati alla presenza di amianto, come previsto dalle metodiche di legge in materia, compresi e compensati i seguenti oneri: - ... ica e chiara indicazione della presenza o meno di amianto. Campionamenti ed analisi materiali per determinazione amianto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	202,40	202,40
2 10.020.025.j	Piattaforma telescopica su autocarro altezza 34 metri IMPIEGATA 4 ORE AL GIORNO	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	60,00	1'440,00
3 10.005.005.o	Autocarro con gru da 20000 kg' IMPIEGATO 4 ORE AL GIORNO	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	87,57	2'101,68
4 01.005.005.c	Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello IMPIEGATO 4 ORE AL GIORNO	4,00			6,000	24,00		
	SOMMANO ora					24,00	30,06	721,44
5 E.001.130.10 0.d	Demolizione di coperture a lastre o sottocoppo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso; Rinozione di lastre in fibrocemento TOTALE COPERTURA	4,00	216,00			864,00		
	SOMMANO m²					864,00	6,97	6'022,08
6 E.013.030.16 0.b	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 30 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato dello spessore minimo di 0,5 mm, distanza posito sistema di fissaggio a vite, supporti esterni in acciaio zincato di spessore minimo 0,5 mm spessore pannello 40 mm	4,00	216,00			864,00		
	SOMMANO m²					864,00	30,35	26'222,40
7 E.001.200.07 0.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico. Valutazione a volume SPESSORE LASTRE 5 mm	4,00	216,00		0,005	4,32		
	SOMMANO m³					4,32	34,54	149,21
8 E.014.010.02 0.c	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su masset ... o occorre per dare l'opera finita a regola d'arte: armata filo continuo elastoplastomeriche ardesiate naturale 3,5 kg/m² PER RACCORDI FRA VECCHIO E NUOVO MANTO	4,00	25,00			100,00		
	SOMMANO m²					100,00	12,60	1'260,00
	A RIPORTARE							38'119,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							38'119,21
9 E.001.210.02 0.g	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... 11 - Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli alle voci 10 13 09 e 10 13 10 (par.ug.=4*216)	864,00	0,50	1,650	0,005	3,56		
	SOMMANO t					3,56	18,99	67,60
10 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km	4,00	216,00		0,005	4,32		
	SOMMANO m³					4,32	6,22	26,87
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							38'213,68
	<b>TOTALE euro</b>							38'213,68
	Data, _____							
	<p><b>Il Tecnico</b>  <b>ARCH. ANNA CICONI</b>  </p>							
								
	A RIPIANTARE							