

# COMUNE DI MOGLIANO

provincia di Macerata

Località di intervento

PIAZZA DIAZ



spazio riservato agli uffici

Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

RESTAURO CONSERVATIVO  
AUTOPALACE  
VARIANTE

Titolo:

INCIDENZA PERCENTUALE SICUREZZA  
AUTOPALACE



Stefano Siroti  
INGEGNERE


Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Macerata  
n° A 1083

C. da San Valentino 45/a  
62020 - Loro Piceno - (MC)  
Mail: ing.siroti@gmail.com  
T: 0733 509145 - M: 3491691041  
C.F. SRTSFN75R06E783M  
P.iva\_01546160431

COMUNE DI MOGLIANO (MC)

Allegato alla deliberazione  
di G.C. del 13/11/2018  
n. 34  
li

firma proprietario:



firma progettista:

12

data :

AGOSTO 2018



@ Stefano Siroti Copyright


# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** RESTAURO CONSERVATIVO AUTOPALACE - VARIANTE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MOGLIANO

Data, 09/08/2018

**IL TECNICO**  
Ing. Stefano Siroti



*Stefano Siroti*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 02.04.004* .001	Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati.  SOMMANO m³	5,03	47,98	241,34	3,88	1,607
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna  SOMMANO m²	190,08	14,14	2'687,73	43,51	1,619
3 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna  SOMMANO m²	156,30	20,77	3'246,35	52,40	1,614
4 02.05.011* .003	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0  SOMMANO m²	61,50	2,48	152,52	2,57	1,684
5 03.01.003* .009	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... , alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7.  SOMMANO m²	52,83	14,88	786,11	16,87	2,146
6 04.03.005	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO m	54,52	23,28	1'269,23	37,53	2,957
7 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO m²	50,00	28,54	1'427,00	42,07	2,948
8 04.03.016	Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO m²	95,41	31,59	3'014,00	90,00	2,986
9 04.04.014* .002	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, t ... nell'ambito del cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25.  SOMMANO m	94,50	41,76	3'946,32	117,17	2,969
10 12.01.002.00 2	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.  SOMMANO m²	373,79	6,63	2'478,23	38,12	1,538
11 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  SOMMANO m²	272,59	12,42	3'385,57	53,29	1,574
12	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			22'634,40	497,41	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			22'634,40	497,41	
24.01.024* .001	mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione dell ... mpresso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce  SOMMANO m <sup>2</sup>	84,97	18,10	1'537,96	50,71	3,297
13 24.01.025* .001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ... malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni  SOMMANO m <sup>2</sup>	84,97	26,36	2'239,81	73,94	3,301
14 24.01.026* .001	Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve ... arriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce  SOMMANO m <sup>2</sup>	49,26	10,84	533,98	17,61	3,298
15 24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... unque con un minimo di 0,30 m <sup>2</sup> per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa  SOMMANO m <sup>2</sup>	42,49	145,79	6'194,62	204,55	3,302
16 24.03.006* .002	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m <sup>2</sup> per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa  SOMMANO m <sup>3</sup>	3,50	901,49	3'155,22	104,19	3,302
17 24.07.005*	Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, costituito da strato di rinzaffo, secondo le indicazioni riportate nella scheda te ... resistenza ai cicli di gelo e disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da compensarsi a parte  SOMMANO m <sup>2</sup>	62,96	81,23	5'114,24	168,72	3,299
18 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.  SOMMANO m <sup>2</sup>	357,56	8,22	2'939,14	97,96	3,333
19 24.13.010*	Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante (per superfici piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e mass ... quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto è compensata a parte.  SOMMANO m <sup>2</sup>	94,33	17,83	1'681,90	55,40	3,294
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			46'031,27	1'270,49	2,760
	<b>T O T A L E euro</b>			46'031,27	1'270,49	2,760
	Data, 09/08/2018					
	<p><b>Il Tecnico</b> Ing.Stefano Siroti</p> 					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					