

COMUNE DI MOGLIANO

provincia di Macerata

Località di intervento

PIAZZA DIAZ

spazio riservato agli uffici



Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

RESTAURO CONSERVATIVO
AUTOPALACE
VARIANTE

Titolo:

QUADRO COMPARATIVO



Stefano Siroti
INGEGNERE

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata
n° A 1083

C.da San Valentino 45/a
62020 - Loro Piceno - (MC)

Mail: ing.siroti@gmail.com

T: 0733 509145 - M: 3491691041

C.F. SRTSFN75R06E783M

P.iva_01546160431


COMUNE DI MOGLIANO (MC,

Allegato alla deliberazione

G.C. del 13/4/2018

94

firma proprietario:



firma progettista:

13

data :

AGOSTO 2018



@ Stefano Siroti Copyright

Comune di Mogliano
Provincia di Macerata

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

RESTAURO CONSERVATIVO AUTOPALACE - VARIANTE

COMUNE DI MOGLIANO

Data, 09/08/2018



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		variazioni				Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Variante							
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 02.04.004* .001	Rimozione di vespai. Rimozione a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici di vespai di qualunque genere e spessore, all'interno o all'esterno di volumi edificati, di qualunque genere ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita a mano per mezzo di utensili all'esterno di fabbricati. Sommano m³	5,03	5,03	---	47,98	241,34	241,34			
2 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Sommano m²	180,00	190,08	10,08	14,14	2'545,20	2'687,73	142,53		5,600
3 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna Sommano m²	156,30	156,30	---	20,77	3'246,35	3'246,35			
4 02.05.011* .003	Sovrapprezzo per ponteggi metallici. Sovrapprezzo per ponteggi metallici elevati da coperture esistenti, da quota superiore al piano di campagna di m 3,00 In tubi e giunti valutati a superficie oltre m 3,00 fino a m 10,0 Sommano m²	61,50	61,50	---	2,48	152,52	152,52			
5 02.05.012* .004	Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi. Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi, da applicarsi sulle impalcature di servi ... ato, compresi sfridi e smontaggi a lavoro ultimato nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Sommano m²	156,30	---	-156,30	4,15	648,65	---			648,65 -100,000
6 03.01.003* .009	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... , alleggerito con sfere di polistirolo, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7. Sommano m²	---	52,83	52,83	14,88	---	786,11	786,11		
7 04.03.005	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m	60,00	54,52	-5,48	23,28	1'396,80	1'269,23			127,57 -9,133
8 04.03.015	Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.									
	A R I P O R T A R E							928,64	776,22	

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
9 04.03.016	Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della ... iatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m²	22,36	50,00	27,64	28,54	638,15	1'427,00	788,85	928,64	776,22
10 04.04.014* .002	RIPRISTINO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CON MALTA DI TIPO R4, TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE DI POLIPROPILENE. Fornitura e posa in opera di malta premiscelata di tipo R4, t... nell'ambito del cantiere. Per frontalini, fasce marcapiano, ecc. per uno spessore di 3 cm e per una larghezza di cm. 25. Sommano m²	90,00	95,41	5,41	31,59	2'843,10	3'014,00	170,90		6,011
11 05.03.006*	Ghiaietto di fiume per coperture. Ghiaietto di fiume lavato arrotondato della pezzatura di cm 15/25, fornito e posto in opera superiormente alla impermeabilizzazione. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m³	---	94,50	94,50	41,76	---	3'946,32	3'946,32		
12 07.01.001	Spianatura di malta in preparazione del piano di posa. Spianatura di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno ... to incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m²	2,51	---	-2,51	52,71	132,30	---		132,30	-100,000
13 07.01.023	Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 4. Monostrato ardesiato. Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autopro ... ratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m²	50,30	---	-50,30	7,97	400,89	---		400,89	-100,000
14 12.01.002.00 2	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. Sommano m²	54,52	---	-54,52	15,67	854,33	---		854,33	-100,000
15 12.01.007	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m²	285,78	373,79	88,01	6,63	1'894,72	2'478,23	583,51		30,797
16 12.01.009	Applicazione di idrorepellente protettivo su intonaco civile esterno. Applicazione di idrorepellente protettivo, ad uno strato dato a pennello, del tipo vernice siliconica in solve ... le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sommano m²	250,00	272,59	22,59	12,42	3'105,00	3'385,57	280,57		9,036
17	Taglio a forza di murature a sviluppo lineare. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e	50,00	---	-50,00	8,28	414,00	---		414,00	-100,000
	A RIPORTARE							6'698,79	2'577,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Varianti		variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Varianti							
	RIPORTO							6'698,79	2'577,74	
24.01.023* .002	consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo armato, da eseguirsi c ... macerie alla pubblica discarica. Per inserimento di converse e scossaline o per interventi analoghi di altezza max cm 20									
18	Sommano m	54,38	---	-54,38	11,05	600,90	---		600,90	-100,000
24.01.024* .001	Scarnitura delle connesure. Scarnitura delle connesure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione dell' ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce	144,30	84,97	-59,33	18,10	2'611,83	1'537,96		1'073,87	-41,116
19	Sommano m²									
24.01.025* .001	Stuccatura delle connesure. Stuccatura delle connesure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ... malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni	144,30	84,97	-59,33	26,36	3'803,75	2'239,81		1'563,94	-41,116
20	Sommano m²									
24.01.026* .001	Scalcinatura di intonaco. Scalcinatura di intonaco da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli utensili meccanici, su superfici verticali o orizzontali, rette o curve ... arruolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Intonaco a calce	69,66	49,26	-20,40	10,84	755,11	533,98		221,13	-29,284
21	Sommano m²									
24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... nque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa	26,00	42,49	16,49	145,79	3'790,54	6'194,62	2'404,08		63,423
22	Sommano m²									
24.03.006* .002	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa	4,21	3,50	-0,71	901,49	3'795,27	3'155,22		640,05	-16,864
23	Sommano m³									
24.03.012* .002	Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione, realizzate in breccia su murature esistenti, compresa ... ; compreso altresì il rivestimento laterale con le medesime pannelle poste a secco. Per media e grossa orditura di tetto	3,00	---	-3,00	55,38	166,14	---		166,14	-100,000
24	Sommano cad									
24.07.005* .002	Formazione di intonaco deumidificante. Formazione di intonaco deumidificante su pareti verticali, costituito da strato di rinzafto, secondo le indicazioni riportate nella scheda te ... resistenza ai cicli di gelo e disgelo. E' escluso il preventivo trattamento protettivo antisale, da compensarsi a parte									
25	Sommano m²	69,66	62,96	-6,70	81,23	5'658,48	5'114,24		544,24	-9,618
	Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame									
	A RIPORTARE							9'102,87	7'388,01	

