

COMUNE DI MOGLIANO

MACERATA

Località di intervento



spazio riservato agli uffici



Committente:

COMUNE DI MOGLIANO

Oggetto:

PSR MARCHE 2014 - 2020
Misura 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE
LEADER - GAL SIBILLA
Misura 19.2.7.6 Operazione A) - Investimenti relativi
al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

RESTAURO CONSERVATIVO
ANTICHE MURA DELLA ROCCA

Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI
QUADRO ECONOMICO

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Macerata
n° A 1083

C. da San Valentino 45/a
62020 - Loro Piceno - (MC)
Mail: ing.siroti@gmail.com
T: 0733 509145 - M: 3491691041
C.F. SRTSFN75R06E783M
P.iva_01546160431

firma proprietario:



firma progettista:

07



@ Stefano Siroti Copyright

data :

novembre 2018


COMPUTO METRICO

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA - PSR MARCHE 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - GAL SIBILLA - Misura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 23/11/2018

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna							
	corpo G	2,00	7,60		8,000	121,60		
	corpo F	2,00	14,68		10,000	293,60		
	corpo E	2,00	9,96		12,000	239,04		
	corpo D	2,00	8,44		12,000	202,56		
	corpo C	2,00	7,40		12,000	177,60		
	corpo B	2,00	15,35		12,000	368,40		
	SOMMANO m²					1'402,80	24,78	34'761,38
2 24.01.024* .001	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce							
	corpo G $*(H/peso=(5,76+7,08)/2)$		7,60		6,420	48,79		
	corpo F $*(lung.=6,62+8,41)*(H/peso=(7,08+11,31)/2)$		15,03		9,195	138,20		
	corpo E $*(H/peso=(11,31+12,21)/2)$		9,96		11,760	117,13		
	corpo D $*(H/peso=(12,21+12,65)/2)$		8,44		12,430	104,91		
	corpo C $*(H/peso=(12,65+12,80)/2)$		7,40		12,725	94,17		
	corpo B $*(lung.=13,43+2,20)*(H/peso=(12,80+12,09)/2)$		15,63		12,445	194,52		
	parapetto fronte $*(lung.=7,12+13,17+6,72+7,14+5,35+13,27)$		52,77		1,620	85,49		
	parapetto sopra $*(lung.=7,12+13,17+6,72+7,14+5,35+13,27)$		52,77	0,430		22,69		
	parapetto interno $*(lung.=7,12+13,17+6,72+7,14+5,35+13,27)$		52,77		1,000	52,77		
	SOMMANO m²					858,67	21,84	18'753,35
3 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. Vedi voce n° 2 [m² 858.67]							
	SOMMANO m²					858,67	9,90	8'500,83
4 24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa considerando il 40% di mattoni da sostituire							
	corpo G $*(H/peso=(5,76+7,08)/2)$	0,40	7,60		6,420	19,52		
	corpo F $*(lung.=6,62+8,41)*(H/peso=(7,08+11,31)/2)$	0,40	15,03		9,195	55,28		
	corpo E $*(H/peso=(11,31+12,21)/2)$	0,40	9,96		11,760	46,85		
	A RIPORTARE					121,65		62'015,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					121,65		62'015,56
	corpo D *(H/peso=(12,21+12,65)/2)	0,40	8,44		12,430	41,96		
	corpo C *(H/peso=(12,65+12,80)/2)	0,40	7,40		12,725	37,67		
	corpo B *(lung.=13,43+2,20)*(H/peso=(12,80+12,09)/2)	0,40	15,63		12,445	77,81		
	SOMMANO m ²					279,09	173,21	48'341,18
5 24.03.006* .002	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m ² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa							
	corpo G	0,05	7,60	6,420	0,300	0,73		
	corpo F *(lung.=6,62+8,41)	0,05	15,03	9,195	0,300	2,07		
	corpo E	0,10	9,96	11,760	0,300	3,51		
	corpo D	0,10	8,44	12,430	0,300	3,15		
	corpo C	0,10	7,40	12,725	0,300	2,82		
	corpo B *(lung.=13,43+2,20)	0,05	15,63	12,445	0,300	2,92		
	SOMMANO m ³					15,20	1'068,90	16'247,28
6 24.01.025* .001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni Vedi voce n° 2 [m ² 858.67]							
	SOMMANO m ²					858,67	31,81	27'314,29
7 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) recinzione per tutto il perimetro delle mura	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	10,20	1'224,00
8 NP01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE CON DISTANZIATORI DIMENSIONI 43X30 CM IN PLEXIGLASS TRASPARENTE SPESSORE 5MM, CON DISTANZIALI IN ACCIAIO FORNITI DI VITI E TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO					13,00		
	SOMMANO a corpo					13,00	122,57	1'593,41
9 NP02	PROGETTAZIONE GRAFICA E PERSONALIZZATA DELLE TARGHE DI DIMENSIONI 43X30 CM CON STAMPA IN QUADRICROMIA					13,00		
	SOMMANO a corpo					13,00	87,43	1'136,59
10 NP03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA CON MAPPA E/O FOTO PANORAMICA, DIMENSIONI 90X135 CM IN							
	A RIPORTARE							157'872,31

ELENCO PREZZI

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA - PSR MARCHE 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - GAL SIBILLA - Misura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 23/11/2018

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m ²), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna euro (ventiquattro/78)	m ²	24,78
Nr. 2 24.01.024* .001	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce euro (ventiuno/84)	m ²	21,84
Nr. 3 24.01.025* .001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni euro (trentauno/81)	m ²	31,81
Nr. 4 24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m ² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa euro (centosettantatre/21)	m ²	173,21
Nr. 5 24.03.006* .002	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per la spazzolatura a fine lavoro e, per il taglio a forza, le ammorsature realizzate con il sistema cucì e scuci con la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiera di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,30 m ² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa euro (millesessantotto/90)	m ³	1'068,90
Nr. 6 24.13.005* .001	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sarà effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. euro (nove/90)	m ²	9,90
Nr. 7 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) euro (dieci/20)	m	10,20
Nr. 8 NP01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE CON DISTANZIATORI DIMENSIONI 43X30 CM IN PLEXIGLASS TRASPARENTE SPESSORE 5MM, CON DISTANZIALI IN ACCIAIO FORNITI DI VITI E TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO euro (centoventidue/57)	a corpo	122,57
Nr. 9 NP02	PROGETTAZIONE GRAFICA E PERSONALIZZATA DELLE TARGHE DI DIMENSIONI 43X30 CM CON STAMPA IN QUADRICROMIA euro (ottantasette/43)	a corpo	87,43
Nr. 10 NP03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA CON MAPPA E/O FOTO PANORAMICA, DIMENSIONI 90X135 CM IN FERRO10/10 - APPLICAZIONE DI UNA PELLICOLA ADESIVA IN PVC MONOMERICO, IN STAMPA IN QUADRICROMIA, CON PELLICOLA PROTETTIVA OPACA euro (centoottantaotto/29)	a corpo	188,29
Nr. 11 NP04	PROGETTAZIONE GRAFICA E PERSONALIZZATA DELLA TABELLA DI DIMENSIONI 90X135 CM CON STAMPA IN QUADRICROMIA euro (centouno/71)	a corpo	101,71
Nr. 12 NP05	REALIZZAZIONE DI SOFTWARE QR CODE COMPLETO DI SCHEDE ACCESSIBILI CON DISPOSITIVI MOBILI (SMARTPHONE TABLET) COMPRESIVI DI TESTI INFORMATIVI MULTILINGUA, GEOLOCALIZZAZIONE, GALLERIA FOTOGRAFICA, ELENCO STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIALI euro (seimilaseicentocinquanta/65)	a corpo	6'652,65
	Data, 23/11/2018 Il Tecnico	□	

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 001**

Fornitura e posa in opera di Targhe con distanziatori dimensioni 43 x 30 cm in Plexiglass trasparente spessore 5 mm, con distanziali in acciaio forniti di viti e tasselli per il fissaggio a muro.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio comune	h	0,5	€ 22,14	€ 11,07
	Materiali	Targa stampata in plexiglass	cad.	1	€ 80,00	€ 80,00
	Materiali	Materiali di consumo	cad.	1	€ 3,00	€ 3,00
	COSTO MARGINALE UNITARIO cad.					€ 94,07
		Spese sicurezza 3%				€ 2,82
		Spese generali 15%				€ 14,53
		Utile d'impresa 10%				€ 11,14
	<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>					€ 122,57

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 002

Progettazione grafica e personalizzazione delle targhe di dimensioni 43 x 30 cm con stampa in quadricromia.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Esperto grafico per progettazione targa	h	1,7	€ 36,00	€ 61,20
	Materiali	Materiali di consumo	cad.	1	€ 5,90	€ 5,90
	COSTO MARGINALE UNITARIO		cad.			€ 67,10
		Spese sicurezza 3%				€ 2,01
		Spese generali 15%				€ 10,37
		Utile d'impresa 10%				€ 7,95
	<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>					€ 87,43

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 004

Progettazione grafica e personalizzazione della tabella di dimensioni 90 x 135 cm con stampa in quadricromia.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Esperto grafico per progettazione targa	h	2	€ 36,00	€ 72,00
	Materiali	Materiali di consumo	cad.	1	€ 6,06	€ 6,06
COSTO MARGINALE UNITARIO cad.						€ 78,06
Spese sicurezza 3%						€ 2,34
Spese generali 15%						€ 12,06
Utile d'impresa 10%						€ 9,25
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 101,71

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 005

Realizzazione di software QR code completo di schede accessibili con dispositivi mobili (smartphone e tablet) comprensivi di testi informativi multilingua, geolocalizzazione, galleria fotografica, elenco strutture ricettive e commerciali.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Esperto informatico per sviluppo applicazioni	h	140	€ 36,00	€ 5.040,00
	Materiali	Materiali di consumo	cad.	1	€ 65,84	€ 65,84
COSTO MARGINALE UNITARIO a corpo						€ 5.105,84
Spese sicurezza 3%						€ 153,18
Spese generali 15%						€ 788,85
Utile d'impresa 10%						€ 604,79
<u>PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO</u>						€ 6.652,65

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA - PSR MARCHE 2014-2020 - Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader - GAL SIBILLA - Misura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali

COMMITTENTE: COMUNE DI MOGLIANO

Data, 23/11/2018



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO					
	LAVORI A MISURA					
1 02.05.002* .002	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m ²), compreso il m ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 20,00 m dal piano di campagna SOMMANO m ²	1'402,80	24,78	34'761,38	561,12	1,614
2 24.01.024* .001	Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire l'esecuzione dell ... mpreso il trasporto del materiale di risulta sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce SOMMANO m ²	858,67	21,84	18'753,35	618,24	3,297
3 24.01.025* .001	Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ... malte esistenti originali; compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in mattoni SOMMANO m ²	858,67	31,81	27'314,29	901,60	3,301
4 24.03.005* .002	Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata c ... unque con un minimo di 0,30 m ² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa SOMMANO m ²	279,09	173,21	48'341,18	1'596,39	3,302
5 24.03.006* .002	Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa. Riprese di muratura piena dello spessore superiore ad una testa, con materiale simile a quello esistente, realizzat ... nque con un minimo di 0,30 m ² per ogni singola ripresa. Con mattoni vecchi fatti a mano di recupero forniti dall'impresa SOMMANO m ³	15,20	1'068,90	16'247,28	536,56	3,302
6 24.13.005*	Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni, retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con ... i di stuccatura dei paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti. SOMMANO m ²	858,67	9,90	8'500,83	283,36	3,333
7 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) SOMMANO m	120,00	10,20	1'224,00	0,00	
8 NP01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE CON DISTANZIATORI DIMENSIONI 43X30 CM IN PLEXIGLASS TRASPARENTE SPESSORE 5MM, CON DISTANZIALI IN ACCIAIO FORNITI DI VITI E TASSELLI PER FISSAGGIO A MURO SOMMANO a corpo	13,00	122,57	1'593,41	0,00	
9 NP02	PROGETTAZIONE GRAFICA E PERSONALIZZATA DELLE TARGHE DI DIMENSIONI 43X30 CM CON STAMPA IN QUADRICROMIA SOMMANO a corpo	13,00	87,43	1'136,59	0,00	
10 NP03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TABELLA CON MAPPA E/O FOTO PANORAMICA, DIMENSIONI 90X135 CM IN FERRO10/10 - APPLICAZIONE DI UNA PELLICOLA ADESIVA IN PVC MONOMERICO, IN STAMPA IN QUADRICROMIA, CON PELLICOLA PROTETTIVA OPACA SOMMANO a corpo	1,00	188,29	188,29	0,00	
11 NP04	PROGETTAZIONE GRAFICA E PERSONALIZZATA DELLA TABELLA DI DIMENSIONI 90X135 CM CON STAMPA IN QUADRICROMIA SOMMANO a corpo	1,00	101,71	101,71	0,00	
12 NP05	REALIZZAZIONE DI SOFTWARE QR CODE COMPLETO DI SCHEDE ACCESSIBILI CON DISPOSITIVI MOBILI (SMARTPHONE TABLET) COMPENSIVI DI TESTI INFORMATIVI MULTILINGUA, GEOLOCALIZZAZIONE, GALLERIA FOTOGRAFICA, ELENCO STRUTTURE RICETTIVE E COMMERCIALI SOMMANO a corpo	1,00	6'652,65	6'652,65	0,00	
	A RIPORTARE			164'814,96	4'497,27	

QUADRO ECONOMICO

COMUNE DI MOGLIANO			
RESTAURO CONSERVATIVO ANTICHE MURA DELLA ROCCA			
<i>Quadro economico di progetto</i>			
A	Lavori		
	Antiche mura della rocca, di cui:		164.814,96 €
	- per lavori soggetti a ribasso		159.093,69 €
	- per oneri della sicurezza inclusa e speciali		5.721,27 €
		TOTALE A	164.814,96 €
B	Somme a disposizione dell'Amm. Comunale		
	IVA al 10% sui lavori		16.481,50 €
	Imprevisti sui lavori iva compresa		16.159,82 €
	Spese tecniche di Progettazione, D.L., Contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (come da bando <10%)		16.481,50 €
	Oneri previdenziali (c.a.p. 4%)		659,26 €
	Iva 22% su spese tecniche e c.a.p.		3.770,97 €
	incentivo R.U.P. - art. 113 D.Lgs. n.50/2016		3.296,30 €
	spese contributo A.V.C.P.		225,00 €
	spese per SUA		988,89 €
		TOTALE B	58.063,23 €
	TOTALE A + B		222.878,19 €

DICHIARAZIONE IN MERITO AL PUNTO D) CAPITOLO 5.5.1 DEL BANDO:

CRITERI DI PRIORITA' PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Gli investimenti per l'uso di tecnologie innovative comportano una spesa superiore al 6% dell'investimento relativo all'importo dei lavori strutturali come di seguito dimostrato:

Importo dei lavori strutturali desunti dal computo metrico:..... € 155.142,31

Il 6% dell'importo dei lavori strutturali è pari a: € 9.308,54

Spesa relativa ad investimenti per l'uso di tecnologie innovative desunta dal computo metrico: € 9.672,65

Gli investimenti per l'uso di tecnologie innovative sono superiori al 6% dell'importo dei lavori strutturali:

€ 9.672,65 > € 9.308,54