

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

SANT'ANGELO IN PONTANO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

MARZO 2020

ELABORATO:

ANALISI PREZZI

CODICE:

E2

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO
0	MAR 20	PRIMA EMISSIONE	CA

PROGETTISTA:

ING. MICHELE ANGELETTI

COLLABORATRICE:

ING. CHIARA ANTOLINI



studio di ingegneria Angeletti Antolini

via Benedetto Croce 10 - 62100 - Macerata
studio.angeletti.antolini@gmail.com

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI D TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

Z.01

Caditoia con bocchetta a bocca di lupo per marciapiedi

Caditoia con bocchetta a bocca di lupo in ghisa lamellare perlita delle caratteristiche indicate dalle normative vigenti, forniti e posti in opera costruita secondo le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), ampia capacità di drenaggio, marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza C 250, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Sono compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLETO
A) MANODOPERA				
OPERAIO comune	H/cad	0,50	€ 26,47	€ 13,24
			sommano A	€ 13,24
B) MATERIALI				
Indagine di mercato	cad	1,00	€ 140,00	€ 140,00
				€ 0,00
				€ 0,00
			sommano B	€ 140,00
C) TRASPORTO				
			sommano C	€ 0,00
D) NOLI				
	h	0	€ 0,00	€ 0,00
			sommano D	€ 0,00
D) COSTI DIRETTI				
Costi diretti della sicurezza 1.5%				€ 2,30
Spese generali 10%				€ 15,55
Utili 10%				€ 17,11
			TOTALE=	€ 188,20
TOTALE	PREZZO COMPLESSIVO AL MQ			€ 188,20

Z.02	Cestino da palo			
Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti da palo				
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLETO
A) MANODOPERA				
OPERAIO qualificato	H/cad	0,50	€ 24,59	€ 12,30
				€ 0,00
			sommano A	€ 12,30
B) MATERIALI				
Indagine di mercato	cad	1,00	€ 80,00	€ 80,00
				€ 0,00
				€ 0,00
			sommano B	€ 80,00
C) TRASPORTO				
				€ 0,00
			sommano C	€ 0,00
D) NOLI				
	h	0	€ 0,00	€ 0,00
			sommano D	€ 0,00
D) COSTI DIRETTI				
Costi diretti della sicurezza 1.5%				€ 1,38
Spese generali 10%				€ 9,37
Utili 10%				€ 10,30
			TOTALE=	€ 113,35
TOTALE PREZZO COMPLESSIVO AL MQ € 113,35				

Z.03

Pensilina area attesa fermata bus

Pensilina a vetri a sbalzo con parete di fondo in vetro stratificato 4+4 completa di panchina interna

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLETO
A) MANODOPERA				
OPERAIO comune	H/cad	8,00	€ 26,47	€ 211,76
OPERAIO qualificato	H/cad	8,00	€ 24,59	€ 196,72
				€ 0,00
			sommano A	€ 196,72
B) MATERIALI				
Indagine di mercato	cad	1,00	€ 2.650,00	€ 2.750,00
				€ 0,00
				€ 0,00
				€ 0,00
			sommano B	€ 2.750,00
C) TRASPORTO				
				€ 0,00
			sommano C	€ 0,00
D) NOLI				
	h	0	€ 0,00	€ 0,00
			sommano D	€ 0,00
D) COSTI DIRETTI				
Costi diretti della sicurezza 1.5%				€ 44,20
Spese generali 10%				€ 299,09
Utili 10%				€ 329,00
			TOTALE=	€ 3.619,01
TOTALE	PREZZO COMPLESSIVO AL MQ			€ 3.619,01