

# COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

SANT'ANGELO IN PONTANO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO  
DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TPL -  
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

MARZO 2020

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

CODICE:

EI

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE:

---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO
0	MAR 20	PRIMA EMISSIONE	CA

PROGETTISTA:

ING. MICHELE ANGELETTI

COLLABORATRICE:

ING. CHIARA ANTOLINI



studio di ingegneria Angeletti Antolini

via Benedetto Croce 10 - 62100 - Macerata  
studio.angeletti.antolini@gmail.com

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO  
PROVINCIA DI MACERATA

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI D TPL -

FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO

**ELENCO PREZZI**

00.900  
40.500  
97.000  
36.900  
56.908



Comune di

Provincia di

## Elenco prezzi unitari

LAVORI

Nuovo lavoro

COMMITTENTE

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 19/03/2020

IL TECNICO

---



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di	PREZZO UNITARIO
<b>VOCI A MISURA</b>			
1 02.01.007* (M)	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito ... o del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  euro (due/64)	m <sup>3</sup>	2,64 €
2 02.03.003*.001 (M)	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.  euro (ottanta/97)	m <sup>3</sup>	80,97 €
3 02.04.013* (M)	Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disa ... discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  euro (ventisette/16)	m <sup>2</sup>	27,16 €
4 02.04.015* (M)	Rimozione di pali per pubblici servizi. Rimozione di pali per pubblici servizi, in legno, in metallo ... discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  euro (centodieci/21)	cad	110,21 €
5 03.01.001*.001 (M)	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento ... tazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.  euro (quindici/19)	m <sup>2</sup>	15,19 €
6 03.03.001*.001 (M)	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazio ... d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa  euro (centoquattordici/43)	m <sup>3</sup>	114,43 €
7 03.03.001*.005 (M)	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazio ... d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa  euro (centotrentaquattro/42)	m <sup>3</sup>	134,42 €
8 03.03.002*.001 (M)	Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemen ... d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa  euro (centotrentanove/48)	m <sup>3</sup>	139,48 €
9 03.04.002* (M)	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, im ... controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  euro (uno/90)	kg	1,90 €
10 06.04.032.002 (M)	Pavimentazione di sentieri pedonali in lastre di calcestruzzo. Pavimentazione di sentieri pedonali c ... ettamento necessaria ed ogni altro onere per dare l'opera finita. A lastre regolari, poste a filari.  euro (trentotto/54)	m <sup>2</sup>	38,54 €
11 15.04.002*.020 (M)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requi ... ore per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 4x4 mm <sup>2</sup>  euro (sei/64)	m	6,64 €
12 15.04.002*.030 (M)	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requi ... re per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x1,5 mm <sup>2</sup>  euro (due/94)	m	2,94 €
13 15.05.011*.003 (M)	Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione ... al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100  euro (nove/42)	m	9,42 €
14 18.07.007*.004 (M)	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato ... rro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200  euro (venticinque/06)	m	25,06 €

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di	PREZZO UNITARIO
15 18.09.003*.004 (M)	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono comp ... cavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50  euro (novanta/09)	cad	90,09 €
16 18.09.014.001 (M)	Chiusini e caditoie in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate dalle normative vige ... a. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Resistenza a rottura di t 25.  euro (tre/02)	kg	3,02 €
17 19.04.001* (M)	Scavo a sezione obbligatoria profondità inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligatoria, anche ... tro occorre per dare il lavoro finito. Fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di sbancamento.  euro (quattordici/93)	m³	14,93 €
18 19.08.005.004 (M)	Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di q ... zioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.  euro (uno/41)	kg	1,41 €
19 19.13.002 (M)	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spess ... ere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.  euro (cinquantasei/18)	m³	56,18 €
20 19.15.001.001 (M)	Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impian ... imento della segnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto  euro (zero/42)	m	0,42 €
21 19.15.006.002 (M)	Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale preformato. Segnaletica in laminato el ... azione del primer se necessaria, la stesa del laminato sulla superficie stradale Microsfere in vetro  euro (cinquantadue/56)	m²	52,56 €
22 19.16.001.001 (M)	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m  euro (otto/81)	m	8,81 €
23 19.17.004.005 (M)	Fornitura segnale romboidale o quadrato in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale romboidale ... a pezzo unico per tutti i simboli. Lato cm 60, con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)  euro (quarantuno/66)	cad	41,66 €
24 19.17.005.002 (M)	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targ ... a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2)  euro (duecentotrentasei/75)	m²	236,75 €
25 19.18.032 (M)	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosat ... on inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  euro (diciotto/96)	m	18,96 €
26 Z.01 (M)	Caditoia con bocchetta a bocca di lupo in ghisa lamellare perlitica delle caratteristiche indicate d ... corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.  euro (centoottantotto/20)	cad	188,20 €
27 Z.02 (M)	Cestino da palo  euro (centotredici/35)	cad	113,35 €
28 Z.03 (M)	Pensilina a vetri a sbalzo con parete di fondo in vetro stratificato 4+4 completa di panchina interna  euro (tremilaseicentodiciannove/01)	cad	3.619,01 €