

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

SANT'ANGELO IN PONTANO

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
DELL'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DI TPL -
FERMATA PASSO SANT'ANGELO

PROGETTO ESECUTIVO
I^ PERIZIA DI VARIANTE

NOVEMBRE 2020

ELABORATO:

ANALISI NUOVI PREZZI
I^ VARIANTE

CODICE:

VI/3

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	CONTROLLATO
0	Nov 20	PRIMA EMISSIONE	CA

PROGETTISTA:

ING. MICHELE ANGELETTI

COLLABORATRICE:

ING. CHIARA ANTOLINI



studio di ingegneria Angeletti Antolini

via Benedetto Croce 10 - 62100 - Macerata
studio.angeletti.antolini@gmail.com

A01156		Compenso per il conferimento di materia di risulta			
<p>Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p>					
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLETO	
A) MANODOPERA					
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri: C.E.R 01 04 08 - Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.	t				€ 18,99
D) COSTI DIRETTI					
Spese generali 0%					€ 0,00
Utili 0%					€ 0,00
				TOTALE=	€ 18,99
Prezzo desunto dal Prezzario Cratere 2018					
TOTALE			PREZZO COMPLESSIVO A t		€ 18,99

Z.04		Modifica funzionalità impianto semaforico Passo San Ginesio			
Modifica funzionalità impianto semaforico Passo San Ginesio					
DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	* PREZZO UNITARIO	PREZZO COMPLETO	
A) MANODOPERA					
OPERAIO comune impiantista	H/cad	6,00	€ 27,59	€ 165,54	
				€ 0,00	
			sommario A	€ 165,54	
B) MATERIALI					
Lanterna semaforica veicolare a tre elementi modulari componibili verde e giallo Ø 200 mm e rosso Ø 300 mm	cad	1,00	€ 520,00	€ 520,00	
Automezzo e ripristino			€ 400,00	€ 400,00	
Cestello			€ 450,00	€ 450,00	
filo	2,00 €	480	€ 960,00	€ 960,00	
			sommario B	€ 2.330,00	
C) TRASPORTO					
				€ 0,00	
			sommario C	€ 0,00	
D) NOLI					
	h	0	€ 0,00	€ 0,00	
			sommario D	€ 0,00	
D) COSTI DIRETTI					
Costi diretti della sicurezza 1.5%				€ 37,43	
Spese generali 10%				€ 253,30	
Utili 10%				€ 278,63	
			TOTALE=	€ 3.064,90	
TOTALE			PREZZO COMPLESSIVO AL MQ		€ 3.064,90