



COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

PROVINCIA DI MACERATA

Via Roma 49 C.A.P. 62020 – TEL. 0733.66.16.02 FAX 0733.66.16.03

e-mail: info@comune.santangeloinpontano.mc.it - sito internet: www.santangelo.sinp.net - p.iva 00292860434 - cod. fisc. 83002690432

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 5092 del 04/09/2018

Alla GIUNTA COMUNALE
SEDE

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER FORNITURA E SPANDIMENTO BRECCIA SULLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE

In relazione alla manutenzione straordinaria della rete viaria, si fa presente quanto segue:

- le forti piogge intervenute nel periodo estivo c.a. hanno danneggiato ampie porzioni del manto stradale con finitura a breccia, provocando un ulteriore aggravamento delle condizioni di conservazione dello stesso, che per sua tipologia richiede comunque una manutenzione frequente e costante;
- il personale addetto ai lavori di gestione e manutenzione stradale risulta essere ridotto, pertanto le unità a disposizione per lo svolgimento delle operazioni necessarie non riuscirebbero a coprire l'intero territorio in tempi ragionevoli.

Si ritiene opportuno quindi, come già avvenuto nello scorso anno, ricorrere al coinvolgimento di ditte esterne, alle quali affidare i lavori, per la parte eccedente che non può essere svolta internamente dal personale dipendente.

Per facilitare il compito, l'intero territorio comunale è stato suddiviso in numero 5 (cinque) lotti, in relazione alla distribuzione delle diverse strade che adducono alle strade provinciali che attraversano il paese, così come di seguito specificato:

- LOTTO 1 – SP 56 (Gualdo - Sant'Angelo in Pontano);
- LOTTO 2 – SP 45 (Faleriense – Ginesina) verso Falerone e SP 113 (Sant'Angelo - Monte San Martino);
- LOTTO 3 – SP 166 (Salti);
- LOTTO 4 – SP 45 (Faleriense – Ginesina) verso Passo S. Angelo e SP 62;
- LOTTO 5 – Centro.

Si allega cartografia con l'indicazione dei lotti sopra indicati, dove saranno evidenziate le strade oggetto dei lavori di fornitura e spandimento breccia.

Per quanto riguarda la spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori suddetti, sono stati calcolati i seguenti dati:

- lunghezza complessiva strade interessate dai lavori – circa 34,00 km;
- larghezza media strade interessate dai lavori – circa 4,00m;
- spessore strato di breccia – circa 8-10cm.

Il volume di breccia necessario alla manutenzione straordinaria delle strade è stato stimato pari a circa 1.300 mc.

Considerando un costo di circa 30,00 €/mc desunto dall'analisi dei prezzi secondo il prezzario regionale, si rende necessario un impegno di spesa pari a circa € 39.000,00 oltre oneri di legge.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti Saluti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(geom. Fabio Di Luca Sidozzi)