

Comune di  
MATELICA

Provincia di Macerata

SETTORE SERVIZI TECNICI  
R.U.P. Ing. Roberto Ronci



Nuovo plesso scolastico " Mario Lodi "

Titolo elaborato

PIANTA DEL PIANO TERRA

SCALA

1:100

FASE

Progetto Definitivo

Nome - File

AD02

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

R.T.P. "Progettisti Mario Lodi"

Arch. Stefano Scalabrino ( capogruppo)  
Ing. Nicola Antonio Di Renzo  
Ing. Leone Giovanni Gakino Martino  
Ing. Antonio Scalabrino  
Ing. Stefano Di Maria

N. ELABORATO

AD02

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Stefano Scalabrino  
Via Campania 249, 86100  
Campobasso

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. Nicola Antonio Di Renzo Contrada  
Colle delle Api s.n.c. 86100, Campobasso  
Ing. Antonio Scalabrino Via Puglia 121,  
86100 Campobasso  
Ing. Stefano Di Maria (giovane profess.)

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI  
ELETTRICI-SPECIALI  
PREVENZIONE INCENDI

Ing. Leone Giovanni  
Gakino Martino

TIMBRO E FIRME

RAPPORTI AEROILLUMINANTI									
PIANO PRIMO			NORMATIVA				PROGETTO		
Codice identificativo locale	Nome locale	Superficie utile mq	R.I.	R.A.	Superficie illuminante minima mq	Superficie areante minima mq	R.I.	R.A.	Superficie areante Naturale in aggiunta all'areaz. Forzata - mq
ID.	piano (blocco)								
- PALESTRA -									
P	PT	Palestra	248.60	1/5	1/8	49.72	31.07	1/3	65.44
SP 1	PT	Spogl. Palestra	24.80					1/2	15.84
DIS SP	PT	Spoglit/wc dis.	5.14						areaz.forzata
DEP	PT	Deposito Palestra	11.46						areaz.forzata
CON.PT	PT	Conn. Palestra	11.23						
- CONNETTIVO E SERVIZI IGIENICI -									
FO	PT	Front Office	12.00				1/2	8.37	areaz.forzata
GUA	PT	Guardaroba AM	8.00						areaz.forzata
ATR	PT	Atrio	41.88						areaz.forzata
CONN	PT	Connettivo 1	344.93						areaz.forzata
WC1	PT	WC1	11.40					ill. artificiale	areaz.forzata
WC2	PT	WC2	13.58					ill. artificiale	areaz.forzata
WC3	PT	WC3	4.88					ill. artificiale	areaz.forzata
WC4	PT	WC4	13.62					ill. artificiale	areaz.forzata
- INTERCICLO -									
AINT1	PT	Att. Interciclo 1	143.10				1/3	41.10	areaz.forzata
AINT2	PT	Att. Interciclo 2	80.25				1/2	33.30	areaz.forzata
- ATT. NORMALI -									
A1	PT	Aula 1	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A2	PT	Aula 2	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A3	PT	Aula 3	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A4	PT	Aula 4	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A5	PT	Aula 5	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A6	PT	Aula 6	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A7	PT	Aula 7	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A8	PT	Aula 8	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
A9	PT	Aula 9	50.50	1/5<x<1/7	1/8	6.31	6.31	1/3	15.00
- MENSA E SERVIZI -									
M	PT	Sala Mensa	221.00	1/10	1/10	22.10	22.01	2/1	50.91
SM	PT	Servizi Mensa	82.73		1/40		2.03	1/20	4.00
CON.M	PT	Connettivo Mensa	32.80						4.00
LP	PT	Locale pulizie	13.47						
- SPAZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DALLA S.A. -									
AM	PT	Aula Magna	131.61	1/8	1/8	16.06	16.06	1/5	25.11
CT	PT	Centrale termica	60.59	1/40	1/40	1.39	1.39	1/3	10.00

