

**MATELICA  
MACERATA**

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento del palazzo "Ottoni" alle normative antincendio.

**COMMITTENTE:** COMUNE MATELICA

Data, 29/10/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 D01004.j	Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso/a vista, in unità abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsa ... plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone					135,00		
	SOMMANO cad					135,00	30,32	4'093,20
2 D08011.b	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 senso ... itore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto: a 4 linee più 6 ingressi e 8 uscite					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4'804,76	4'804,76
3 D08007.a	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40 m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso PIANO TERRA PIANO PRIMO					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	723,66	1'447,32
4 D08013.a	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO MEZZANINO PIANO PRIMO PIANO SECONDO LOCALI SOTTOTETTO					21,00 21,00 10,00 22,00 26,00 6,00		
	SOMMANO cad					106,00	115,14	12'204,84
5 D08019.a	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio interno PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO MEZZANINO PIANO PRIMO PIANO SECONDO					2,00 2,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	45,38	408,42
6 D08021.a	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xenon, luce rossa PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA PIANO MEZZANINO PIANO PRIMO PIANO SECONDO					4,00 5,00 2,00 4,00 4,00		
	SOMMANO cad					19,00	69,02	1'311,38
7 D08021.b	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db a 1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							24'269,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'269,92
	m COME VOCE D08021.a					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	51,16	1'074,36
8 D08021.d	Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: campana di allarme IP 55					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	68,50	68,50
9 D01041.b	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti: 10 x 30 mm					150,00		
	SOMMANO m					150,00	4,84	726,00
10 D01043.e	Accessori per canaline e minicanali: scatola portapparecchi per minicanale in pvc					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	9,73	145,95
11 D01041.c	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: due scomparti: 18 x 40 mm					240,00		
	SOMMANO m					240,00	6,61	1'586,40
12 D02080.b	Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 80 x 40 mm					180,00		
	SOMMANO m					180,00	20,16	3'628,80
13 D02022.a	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossi ... sione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI 60332-1- 2: bipolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq RESISTENTE AL FUOCO RESISTENTE AL FUOCO IMPIANTO AUDIO					1'050,00 190,00		
	SOMMANO m					1'240,00	2,60	3'224,00
14 AP 1	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zo ... 16, EN54-4. Fornita e posta in opera completa di accessori per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'580,24	4'580,24
15 AP 2	Proiettore monodirezionale 12W EN54-24. I proiettori utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea ... econdo EN 54-24. Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PIANO SEMINTERRATO PIANO TERRA					2,00 2,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		39'304,17

