



Città di Matelica

provincia di Macerata

[illegible]



Città di Matelica

Provincia di Macerata

RELAZIONE

Nel corso dell'anno 2018 si interverrà, su strade che necessitano, in alcuni tratti delle loro percorrenza, di un rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sia tipo Bynder che Tappetino previo livellamento delle zone più ammalorate.

Le vie interessate dal presente progetto sono:

- via casette San Domenico,
- via Ugo la Malfa,
- spiazza mercato vecchio
- parcheggio cimitero capoluogo

I lavori sulla viabilità consisteranno nella ricostituzione della superficie stradale costituita da conglomerato bituminoso posato, sopra l'esistente, con macchina vibrofinitrice e, successivamente compattato con rullo vibrante.

I chiusini presenti sui pozzetti dei sottoservizi esistenti verranno, ove necessario, posti alla nuova quota del piano stradale; si realizzeranno limitati interventi di fresatura dell'esistente conglomerato per migliorare il defluire delle acque meteoriche verso le caditoie stradali.

L'intervento al parcheggio de cimitero interesasa solo parte dell'intera superficie su cui si procederà ad una risagomatura del piani stradali con stabilizzato calcareo e successiva stesa di tappetino in conglomerato bituminoso.

L'intervento presenta il seguente quadro economico:

LAVORI	Parziali E.	Totali E.
Per lavori soggetti a ribasso	63.546,85	
Per oneri di sicurezza inclusi nei prezzi (non soggetti a ribasso d'asta)	<u>1.987,15</u>	
Totale A	<u>65.534,00</u>	<u>65.534,00</u>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 22% su lavori	14.417,48	
Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (iva compresa)	2.000,00	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	786,41	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	262,14	
Opere in economia, iva compresa	<u>1.999,98</u>	
Totale B	19.466,00	<u>19.466,00</u>
Totale A+B		<u>85.000,00</u>