

[illegible]



Città di Matelica

Provincia di Macerata

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI CAMPI TENNIS ESTERNI

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il tennis Club, sito in via G. Rossa presenta n. 2 campi esterni deputati al gioco del "calcetto". Le attuali condizioni di conservazione del manto in erba sintetica, sia perchè oramai posati da numerosi anni sia per l'intenso carico di lavoro a cui sono sottoposti, non consentono più una funzionale e sicura attività sportiva sui manti sportivi.

L'intervento di sostituzione programmato prevede di sostituire delle attuali pavimentazioni sportive differenziando i campi con due diverse tipologie comunque idonee per il gioco del tennis.

Un campo da gioco sarà realizzato con resine acriliche elastiche; l'altro in terra battuta "sintetica"

Gli attuali manti sportivi verranno rimossi e smaltiti in discarica.

La spesa preventivata ammonta ad Euro 45.000,00 come da sotto riportato quadro economico.

	Parziali	Totali
A Lavori		<u>34.440,00</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Iva 22% su lavori	7.576,80	
Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e		
b.2 s.m.i - 1.12%	388,80	
Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e		
b.3 s.m.i - 0.4%	137,76	
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed		
b.4 esecuzione, iva e cassa compresa	1.200,00	
b.5 Opere in economia, ecc..., iva compresa	<u>1.256,64</u>	
	Totale B 10.560,00	<u>10.560,00</u>
	Totale A + B	<u>45.000,00</u>

Matelica li marzo 2018

Il Responsabile del Settore Servizi Tecnici

Dott. Ing. Roberto Ronci

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI CAMPI TENNIS ESTERNI

STIMA DEI COSTI

n°	Lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	Realizzazione di superficie da gioco in resine acriliche elastiche previa pulizia della superficie di posa con motospazzatrice, e stuccatura lesioni presenti, stesa con spatole di 4 mani di prodotto a base di resine acriliche, tracciatura linee da gioco e quant'altro secondo normativa	mq.	650,00	17,60	11.440,00
	Realizzazione di superficie da gioco in terra battuta sintetica a triplo strato drenante comprendente rimozione dell'esistente manto in erba sintetica pronto per lo smaltimento; preparazione fondo si posa; fornitura e posa di telo per drenaggio e intasamento con pavimentazione sintetica; finiture finali	a corpo			19.000,00
	per smaltimento a discarica autorizzata delle pavimentazioni sportive rimosse				<u>4.000,00</u>
	sommano lavori e forniture				<u>34.440,00</u>

QUADRO ECONOMICO

		Parziali	Totali
A	Lavori		<u>34.440,00</u>
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Iva 22% su lavori	7.576,80	
b.2	Fondo incentivazione di cui art. 113 comma 2 D.Lgs.50/2016 e s.m.i – 1.12%	388,80	
b.3	Fondo innovazione di cui art. 113 comma 4 D.Lgs.50/2016 e s.m.i - 0.4%	137,76	
b.4	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, iva e cassa compresa	1.200,00	
b.5	Opere in economia, ecc..., iva compresa	<u>1.256,64</u>	
	Totale B	10.560,00	<u>10.560,00</u>
	Totale A+B		<u>45.000,00</u>

CENTRO SPORTIVO "TENNIS CLUB"

 SUPERFICI CAMPI TENNIS OGGETTO DI INTERVENTO

