



Città di Matelica

provincia di Macerata



OGGETTO	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 2021		ELABORATO : 2	
PROGETTO	UFFICIO TECNICO COMUNALE		DATA: Aprile 2021	DISEGNATORE
TIMBRO	COMPUTO METRICO		PROGETTO DEFINITIVO	
	IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. Dott. Ing. Enrico Burzacca	IL RESPONSABILE SS.TT. Dott. Ing. Roberto Ronci		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Via F.Ili Sciamanna (Cat 1)							
1 / 25 A.08	Allestimento del cantiere mediante la posa di recinzioni mobili per la delimitazione degli spazi di intervento da quelli di passaggio delle automobili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
2 / 26 * 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Su piano stradale spessore fino a cm 10,00 (lung.=250+10)		260,00	7,300	9,000	17'082,00		
	SOMMANO m²xcm					17'082,00	0,43	7'345,26
3 / 27 A.14	Analisi chimiche dei materiali da smaltire in discarica per caratterizzazione e codice CER come previsto da Legge in vigore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	300,00	300,00
4 / 28 A.15	Sistemazione e preparazione del piano di posa stradale, risagomatura, spazzolatura delle zone di asfalto rimaste in sito, compattazione; il tutto pronto per la successiva asfaltatura. (lung.=250+10)		260,00	7,300		1'898,00		
	SOMMANO m2					1'898,00	0,70	1'328,60
5 / 29 *18.06.005* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25 per rsagomatura stradale per rinterro fognatura *(lung.=20+25+7,5+20+40)		112,50	0,400	0,300	10,00 13,50		
	SOMMANO m³					23,50	40,00	940,00
6 / 30 A.13	Smaltimento in pubblica discarica o centro di recupero di materiali provenienti da demolizioni di sovrastrutture stradali. Compreso trasporto fino a distanza di 70km ed oneri di smaltimento							
	A R I P O R T A R E							10'413,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'413,86
7 / 31 A.03	(lung.=250+10) (par.ug.=2*250)	22,00	260,00	7,300	0,090	3'758,04		
		500,00				500,00		
	SOMMANO q					4'258,04	1,60	6'812,86
	Stabilizzazione del terreno su piano stradale mediante fresatura del materiale in situ, stesa di cemento tipo 325 pozzolanico tipo IV A in misura di 45 kg/m³, successiva rifresatura, bagnatura e compattazione mediante l'uso di rullo, per uno spessore minimo di 20 cm circa		250,00	7,300	0,140	255,50		
	SOMMANO m3					255,50	34,00	8'687,00
8 / 32 A.04	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40 completa di pozzetto ed ogni altro onere e materiale per l'allaccio alla fognatura esistente.					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	150,00	750,00
9 / 33 A.10	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 50x50 completa di pozzetto ed ogni altro onere e materiale per l'allaccio alla fognatura esistente.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	170,00	340,00
10 / 34 *17.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondità di m 1,50.							
	per fognatura *(lung.=20+25+7,5+20+40+15)		127,50	0,400	0,700	35,70		
	SOMMANO m³					35,70	18,00	642,60
11 / 35 A.06	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto							
	A R I P O R T A R E							27'646,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'646,32
12 / 36 A.07	altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, il rinfianco con sabbia. Diametro esterno mm 200 (lung.=20+25+7,5+20+40)		112,50			112,50		
	SOMMANO m					112,50	26,87	3'022,88
	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m ² SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante, il rinfianco con sabbia e rinterro. Diametro esterno mm 250		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00	33,48	502,20
13 / 37 A.01	Sistemazione di cordoli esistenti mediante smontaggio e ricostruzione.		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	30,00	300,00
14 / 38 *18.09.006* .001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	70,00	700,00
15 / 39 *18.09.013* .001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250	7,00			20,000	140,00		
	nuove caditoie sostituzione caditoie esistenti	4,00			20,000	80,00		
	SOMMANO kg					220,00	3,50	770,00
16 / 40 * 19.13.004.00 3	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato							
	A R I P O R T A R E							32'941,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32 ' 941,40
17 / 41 *19.13.006	amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. su sede stradale	22,00	250,00	7,300	0,050	2 ' 007,50 100,00		
	SOMMANO 100 kg					2 ' 107,50	8,90	18 ' 756,75
	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con caratteristiche rispondenti alla I° categoria del CNR, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per m ² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. su sede stradale	23,00	250,00	7,300	0,040	1 ' 679,00 100,00		
	SOMMANO 100 kg					1 ' 779,00	9,60	17 ' 078,40
	Via Tiratori - tratto adiacente convento Beata Mattia (Cat 2)							
18 / 12 A.08	Allestimento del cantiere mediante la posa di recinzioni mobili per la delimitazione degli spazi di intervento da quelli di passaggio delle automobili					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	500,00	500,00
19 / 13 A.14	Analisi chimiche dei materiali da smaltire in discarica per caratterizzazione e codice CER come previsto da Legge in vigore					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	300,00	300,00
20 / 14 * 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di							
	A R I P O R T A R E							69 ' 576,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'576,55
21 / 15 A.13	pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Su piano stradale spessore fino a cm 10,00 su sede stradale	23,00	220,00	6,200	7,000	9'548,00	0,43	4'105,64
	SOMMANO m²xcm					9'548,00		
	Smaltimento in pubblica discarica o centro di recupero di materiali provenienti da demolizioni di sovrastrutture stradali. Compreso trasporto fino a distanza di 70km ed oneri di smaltimento					2'196,04 100,00		
	SOMMANO q					2'296,04		
22 / 16 A.03	Stabilizzazione del terreno su piano stradale mediante fresatura del materiale in situ, stesa di cemento tipo 325 pozzolanico tipo IV A in misura di 45 kg/m³, successiva rifresatura, bagnatura e compattazione mediante l'uso di rullo, per uno spessore minimo di 20 cm circa		220,00	6,200	0,140	190,96	34,00	6'492,64
	SOMMANO m3					190,96		
23 / 17 A.15	Sistemazione e preparazione del piano di posa stradale, risagomatura, spazzolatura delle zone di asfalto rimaste in sito, compattazione; il tutto pronto per la successiva asfaltatura.		220,00	6,200		1'364,00	0,70	954,80
	SOMMANO m2					1'364,00		
24 / 18 *18.06.005* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25					18,00	40,00	720,00
	SOMMANO m³					18,00		
25 / 19 A.04	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale 40x40 completa di pozzetto ed ogni altro onere e materiale per l'allaccio alla fognatura esistente.					1,00	150,00	150,00
	SOMMANO cadauno					1,00		
26 / 20 *18.09.006*	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione							
	A R I P O R T A R E							85'673,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'673,29
.001	di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	70,00	560,00
27 / 21 A.01	Sistemazione di cordoli esistenti mediante smontaggio e ricostruzione.		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	30,00	150,00
28 / 22 A.09	Lavaggio superfici in conglomerato bituminoso mediante utilizzo di idropulitrice per asportazione di muschi, licheni, sporcizia, ecc. pronto per la successiva stesa di conglomerato bituminoso		140,00	5,500		770,00		
	SOMMANO m2					770,00	0,35	269,50
29 / 23 * 19.13.004.00 3	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro. su sede stradale varie a stima	22,00	210,00	6,300	0,050	1'455,30 250,00		
	SOMMANO 100 kg					1'705,30	8,90	15'177,17
30 / 24 *19.13.006	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con caratteristiche rispondenti alla I° categoria del CNR, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro							
	A R I P O R T A R E							101'829,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101 '829,96
	onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. su sede stradale parcheggio varie a stima	23,00 23,00	210,00 140,00	6,200 5,500	0,040 0,040	1 '197,84 708,40 150,00		
	SOMMANO 100 kg					2 '056,24	9,60	19 '739,90
	Via Torrione (Cat 3)							
31 / 1 * 19.13.011.00 1	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Su piano stradale spessore fino a cm 10,00 su sede stradale *(larg.=(6+3,6)/2) (larg.=13/2) varie a stima		50,00 25,00 5,00 25,00 12,00	4,800 5,600 6,500 5,500 8,000	9,000 9,000 9,000 9,000 9,000	2 '160,00 1 '260,00 292,50 1 '237,50 864,00 500,00		
	SOMMANO m²xcm					6 '314,00	0,43	2 '715,02
32 / 2 A.13	Smaltimento in pubblica discarica o centro di recupero di materiali provenienti da demolizioni di sovrastrutture stradali. Compreso trasporto fino a distanza di 70km ed oneri di smaltimento fresato su sede stradale varie a stima	22,00	110,00	5,000	0,100	1 '210,00 800,00		
	SOMMANO q					2 '010,00	1,60	3 '216,00
33 / 3 *18.06.005* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio, la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-25		110,00	5,000	0,030	16,50 16,50	40,00	660,00
	SOMMANO m³							
34 / 4 A.02	Maggior onere per stesa di stabilizzato calcareo eseguita in condizioni di spazi ristretti e planialtimetricamente articolati (centro storico)		110,00	5,000	0,030	16,50 16,50	12,00	198,00
	SOMMANO m3							
	A R I P O R T A R E							128 '358,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							128 '358,88
35 / 5 A.15	Sistemazione e preparazione del piano di posa stradale, risagomatura, spazzolatura delle zone di asfalto rimaste in sito, compattazione; il tutto pronto per la successiva asfaltatura. su sede stradale *(larg.=(6+3,6)/2) (larg.=13/2)		50,00 25,00 5,00 25,00 12,00	4,800 5,600 6,500 5,500 8,000		240,00 140,00 32,50 137,50 96,00		
	SOMMANO m2					646,00	0,70	452,20
36 / 6 *18.09.006* .001	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino a cm 70x70					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	70,00	700,00
37 / 8 *18.09.013* .001	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250	2,00			20,000	40,00		
	SOMMANO kg					40,00	3,50	140,00
38 / 9 A.05	Sfessurazione e rimozione vecchia stuccatura mediante martelli elettrici e idropulitrici di adeguata potenza, sostituzione di pietre rotte e/o mancanti e posa in opera di nuove dello stesso tipo e colore di quelle esistenti. E' compresa la stuccatura finale della pavimentazione e la pulizia finale per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.		52,00 60,00 35,00	1,000 1,200 0,500		52,00 72,00 17,50 10,00		
	SOMMANO m2					151,50	42,00	6 '363,00
39 / 10 * 19.13.004.00 3	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura							
	A R I P O R T A R E							136 '014,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136 '014,08
40 / 11 *19.13.006	di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.							
	su sede stradale *(larg.=(6+3,6)/2)	22,00	50,00	4,800	0,060	316,80		
		22,00	25,00	5,600	0,060	184,80		
	(larg.=13/2)	22,00	5,00	6,500	0,060	42,90		
		22,00	25,00	5,500	0,060	181,50		
	varie a stima					50,00		
	SOMMANO 100 kg					776,00	8,90	6 '906,40
	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con caratteristiche rispondenti alla I° categoria del CNR, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro.							
	su sede stradale *(larg.=(6+3,6)/2)	23,00	50,00	4,800	0,040	220,80		
		23,00	25,00	5,600	0,040	128,80		
	(larg.=13/2)	23,00	5,00	6,500	0,040	29,90		
		23,00	25,00	5,500	0,040	126,50		
	varie a stima	23,00	12,00	8,000	0,040	88,32		
	SOMMANO 100 kg					674,32	9,60	6 '473,47
COVID 19 (Cat 4)								
41 / 7 CVD19	Oneri per la sicurezza anti Covid -19 dovuti alle maggiori spese a carico dell'impresa per l'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione. Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente minore produttività e precisamente:							
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello istallato su apposito appoggio recanti le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19							
	A R I P O R T A R E							149 '393,95

[illegible]