



# Città di Matelica

provincia di Macerata

<b>OGGETTO</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERFICI CAMPI TENNIS ESTERNI</b>	ELABORATO : <b>2</b>	
<b>PROGETTO</b>	<b>UFFICIO TECNICO COMUNALE</b>	DATA: Maggio 2018	DISEGNATORE
TIMBRO	<b>COMPUTO METRICO</b>		<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>
	IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. Dott. Ing. Enrico Burzacca	IL RESPONSABILE SS.TT. Dott. Ing. Roberto Ronci	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 NP1	Opere di preparazione ed allestimento cantiere comprensivo di: smontaggio di tutte le attrezzature sportive presenti sui campi, smontaggio e rimontaggio di tubolari in acciaio e rete metallica per permettere il passaggio di macchina finitrice per la stesa di conglomerato bituminoso. Smontaggio del telo esistente, sui n°2 campi da gioco esterni, composto da telo in erba sintetica ed intaso in sabbia, compreso il taglio in rettangoli di 85* 125 cm di lato, fornitura di bancali e la sistemazione su di essi dei pezzi di manto in erba sintetica compreso di intaso fino ad una altezza massima di 150- 180 cm, sono compresi l'incartamento del bancale completo del prodotto su tutta la superficie, anche inferiore e superiore per evitare fuoriuscite del materiale e l'imbibizione dello stesso. E' compreso il trasporto e lo stoccaggio dei bancali completi, presso lo spazio esterno dei campi tennis coperti.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	800,00	800,00
2 19.13.006	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 1 categoria. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con caratteristiche rispondenti alla I° categoria del CNR, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) nella misura di Kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Granulometria 0/6 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I° Cat. - Misurazione su autocarro. su campo 3 (lato campo calcio)	19,00	36,60	18,550	0,035	451,49		
	SOMMANO 100 kg					451,49	10,53	4'754,19
3 NP5	Fornitura e posa in opera pavimentazione in resina acrilica tipo Mapecoat TNS Multisport Comfort o similare ostituita da tappetino elastico in gomma prefabbricata dello spessore di 4mm, incollato al sottofondo tramite apposito collante poliuretano bicomponente Ultrabond Turf PU 2 Stars o similare. Successiva applicazione di una mano di primer epossidico, una mano di fondo intasante e n° 3 mani di resina acrilica. su campo 3 (lato campo calcio) su campo 4 (lato strada)		36,60 36,60	18,550 19,750		678,93 722,85		
	SOMMANO mq					1'401,78	24,70	34'623,97
4 NP6	Segnatura campo gioco TENNIS in vernice acrilica, secondo le dimensioni da regolamento vigente. su campo 3 (lato campo calcio) su campo 4 (lato strada)					1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	400,00	800,00
5 NP8	Segnatura campo gioco CALCETTO in vernice acrilica, secondo le dimensioni da regolamento vigente su campo 4 (lato strada)					1,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,00		40'978,16

