N°	Rifer.	Descrizione	Parti	Lunghezza	Larghezza	altezza	unita	quantità	prezzo	TOTALE
	E.P.		Ugu ali				mis ura		unitario EURO	Euro
		STIMA SOMMARIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NELLA FRAZIONE CESARIANO								
		Fornitura e posa in opera di una ringhiera di ferro zincato opportunamente verniciato costituita da colonnine in ferro scatolato delle dimensioni di cm. 8 x 8, alte cm. 120, poste ad un interasse di cm. 200 con pannellatura formata da due aste orizzontali in profilato scatolato delle dimensioni di cm. 5x5, s= 3 mmed aste verticali a forma di Lpieno dello spessore di mm. 5 alte cm. 90 poste ad un interasse di cm. 10, comprese le opere murarie, lo smontaggio di quella esistente e quanto necessario a dare l'opera completa								
		euro 150,00/ml					ml	40,00	150,00	6000,00
		Muratura in pietrame calcareo con il metodo cuci-scuci ivi compresa la fornitura del materiale calcareo mancante								
				70,00	0,60	0,60	mc	25,20	200,00	5040,00
		compenso della muratura di pietrame per paramento di facciavista								
				70,00		0,60	mq	42,00	44,19	1855,98
		realizzazione di casseforme per la costruzione della copertina								
			2,00	70,00		0,15	mq	21,00	23,25	488,25
		fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio RbK 300 per costruzione copertina								
				70,00	0,60	0,15	mc	6,30	141,18	889,43
		SOMMANO								14273,66
		di cui ONERI PIANO SICUREZZA								285,47
		Lavori al netto degli oneri per la sicurezza								13988,19
		I.V.A.22 %								3140,21
		fondo incentivante		non dovuto						
		TOTALE								17413,87
		Dalla Residenza Municipale, li 01/09/2017								
		L'Istruttore Direttivo								
		(geom. Italo Durastante)								