COMUNE DI PALMIANO (AP)
ADO:Registro 1
0001205 – 16/05/2020– C_G289 – SARCH – A

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci,10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 4965178

COMMITTENTE Spett.le COMUNE DI PALMIANO P.ZZA UMBERTO I N° 5

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO PRESSO FABBRICATO ERAP SITO IN CONTRADA CATASTA COMUNE DI PALMIANO

Il sottoscritto CASCIAROLI GIOVANNI, nato a ASCOLI PICENO il 04/01/1968, residente a ROCCAFLUVIONE in via GRAMSCI n° 10, in qualità di Rappresentante Legale della Ditta CASCIAROLI GIOVANNI con sede in ROCCAFLUVIONE via GRAMSCI n° 10, CF CSCGNN68A04A462Q, PI 01450000441 , Tel 338/4965178 , fax - ,EMAIL casciartoli @hotmail.it PEC. casciaroli@pec.it

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1) ai sensi del D.L. 189/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori in oggetto:
   a) di essere iscritto nell'Anagrafe degli Esecutori di cui all'art. 30,comma 6 del D.L. 189/2016 convertito in Legge n. 229 del 2016, come da allegata 'Informazione Antimafia speditiva'.
   b) di non avere commesso violazione agli obblighi contributivi previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Agricole Sociali il 30 Gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° Giugno 2015;

2) di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ASCOLI PICENO al n. AP135513, numero di Repertorio Economico Amministrativo AP135513 per la seguente attività: "41.20.00.";

3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dal D.lgs 81/2008 per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

4) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;

5) di offrire un ribasso del ...7,95..... % (diconsi ...sette,novantacinque..... per cento) sull'importo complessivo dei lavori (allego computo metrico) di euro 14.444,02 (diconsi quattordicimilaquattrocentoquarantaquattro,02 + iva

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci,10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 4965178

6) di essere in possesso di un conto corrente dedicato a prestazioni nell'ambito del terremoto del Centro Italia sul quale ha titolo ad operare, intestato a ....., il codice fiscale o partita IVA ..... e l'IBAN .....;

Il 15-05-2020

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci 10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 4965...
FIRMA E TIMBRO

Allegati:

Iscrizione Anagrafe Antimafia degli Esecutori con n° AE_004212_2017; DURC ; Documento di identità;

Documento di identità: GIOVANNI CASCIAROLI

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
02.01	Scavi per opere edili					
1	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO					
02.01.007	FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, dei materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali da mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento dei mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.					
	Trasporto a discarica materiale proveniente da smontaggio copertura					
	si considera la superficie in pianta per uno spessore di 10cm 86 * 0,1	8,600				
	Oneri di discarica a corpo per circa 150€ 68	68,000				
	Totale m³	76,600	0,04	3,06	2,64	202,22
02.05.001	Opere provvisionali					
	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporti di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavolame e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e bitorle di sicurezza, gli spinotti le bassette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sui lavoro.					
2	Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna					
02.05.001.001						
	Ponteggio perimetrale per accesso alla copertura su 3 lati					
	2 * (7,90+1,20) * 6,5	118,300				
	7,90 * 6,5	51,350				
	Totale m²	169,650	0,32	54,29	20,21	3.428,61
05.03	Manto di copertura					
3	Manto di copertura con tegole alla marsigliese. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla alla marsigliese, fornito e posto in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le legature con filo di ferro zincato ai correnti sottostanti ove necessario; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
05.03.001	Nuovo manto di copertura e parti necessarie					
	Superficie circa 86mq 86	86,000				
	Totale m²	86,000	0,76	65,36	35,61	3.062,46
05.04.001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ad eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall'alto correttamente funzionante, ad eccezione di piastre e pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessità e delle riprese dell'impermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformità del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002) e di					
	A RIPORTARE					6.693,33

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci,10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 49651**

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO					6.693,71
	dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la redazione dell'elaborato tecnico della copertura, nonchè gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS).					
4 05.04.001.001	Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone					
	Predisposizione linee vita al fine di raggiungere tutta la superficie del tetto 1,5	1,500				
	Totale cad	1,500	24,71	37,07	1.041,76	1.562,64
07.01.007	Impermeabilizzazioni Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall'I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: - tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento a rottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilità a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
5 07.01.007.004	Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.					
	Nuova membrana per ripristino impermeabilizzazione Superficie circa 86mq 86	86,000				
	Totale m²	86,000	0,23	19,78	14,73	1.266,78
08.01.002	Opere da lattoniere Canale di gronda in lamiera zincata. Canale di gronda, lisco o sagomato, in lamiera di ferro zincata, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione di giunti e sovrapposizioni chiodate a doppia fila di ribattini di rame e saldatura a stagno; le scossaline; le staffe di ferro; le cicogne murate e chiodate, poste ad interasse non superiore a m 1,00, legate con filo di ferro zincato; la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca e colorata, previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
6 08.01.002.002	Dello spessore di mm 10/10, sviluppo cm 33.					
	Montaggio nuova gronda sul lato Nord 7,90+0,50+ 0,50	8,900				
	Totale m	8,900	0,37	3,25	23,01	204,79
12.01.005	Tinteggio su pareti Tinteggiatura con idropittura acrilica. Tinteggiatura con idropittura acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni, del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura					
	A RIPORTARE					9.727,52

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci,10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 4965[illegible]

COMPUTO METRICO

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
	RIPORTO					9.727,52
	dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.					
7	A due strati di idropittura acrilica al quarzo.					
12.01.005.002						
	Tinteggiatura pareti esterne 3 * 7,90 * 7	165,900				
	Cornicione (7,90+0,50+7,90+0,50+7,90) * 0,50	12,350				
	Totale m²	178,250	0,13	23,17	8,56	1.526,38
24.01	Smontaggi, rimozioni e tagli a forza					
8	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quant'altro necessario per la perfetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.					
24.01.002						
	Rimozione manto di copertura esistente					
	Superficie circa 86mq 86	86,000				
	Totale m²	86,000	0,70	60,20	21,19	1.822,34
24.02	Malte e calcestruzzi					
9	Formazione di rasatura con malta di calce per falde di tetto. Formazione di rasatura con malta di calce, da eseguirsi sopra il manto di pianelle dello spessore variabile fino a cm 3, compresa la rifinitura e fratazzo. Detta rasatura dovrà seguire l'andamento del manto di pianelle.					
24.02.006						
	Rasatura su falde tetto ove necessario, si considera la metà delle superfice della copertura					
	86/2 86/2	43,000				
	Superficie cornicione - sviluppo 80cm (7,90+0,50+ 7,90+0,50+7,90) * 0,75	18,525				
	Totale m²	61,525	0,57	35,07	17,29	1.063,77
10						
NP1						
	Fermaneve su tratto finale falde					
	per una superficie di circa la metà di quella totale 86/2	43,000				
	Totale m²	43,000	0,00	0,00	7,00	301,00
	Importo Lavori Euro					**14.446,02**

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci,10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 4965127

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		14.444,02
Oneri generici Euro	301,29	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	14.142,73	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA su lavori al 10% Euro	1.444,40	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		1.444,40
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		15.888,42

Impresa Edile
CASCIAROLI GIOVANNI
Via Gramsci,10 - 63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
P.IVA 01450000441
PEC: casciaroli@pec.it - CEL. 338 496[illegible]

Ufficio Segreteria Palmiano

Da: "g c" <casciaroli@hotmail.it>
Data: sabato 16 maggio 2020 06:01
A: "Ufficio Segreteria Palmiano" <ufficio.segreteria@comune.palmiano.ap.it>
Allega: SCAN_20200515_161757078.pdf
Oggetto: Buongiorno : trasmetto offerta lavori riparazione tetto edificio ERAP sito in via Catasta Palmiano saluti Giovanni Casciaroli