



LA.TE.MA. srl

Laboratorio TEcnologico di prova sui MATERIALI da costruzione
Via M. Massini 6 63833 MONTEGIORGIO (FM)
Località Piane di Montegiorgio - Zona Industriale
Tel./Fax 0734.967232 - www.latema.it info@latema.it
P.IVA 01769480441



Sistema Gestione Aziendale
conforme alla
UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto Ministeriale n° 56074 per la Legge 1086

PDS R0

A seguito della Vostra gentile richiesta siamo a sottoporvi la Ns. migliore offerta per:

Prove su pali di fondazione – Muccia (MC)
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DELL'ABITATO DI COSTAFIORE
INTERESSATO DA UN MOVIMENTO FRANOSO (L.61/98) -CUP: E15E16000000001

Offerta n° 0293 del 12/07/21

Spett.le
Comune di Muccia
Via Roma 5
62034 Muccia (MC)
P.IVA 00263210437
Ing. Leonori Stefano
Mob. 335/7318293
Email geoequipe@geoequipe.it

CODICE	DESCRIZIONE	Norme	U.M	PREZZO UNITARIO	Q.T A'	PREZZO TOTALE
PND 12	PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE: (interasse massimo esterno tra i 3 pali di prova – 5,00 metri; carico massimo di prova 106 t; tempo massimo di prova 4 ore): eseguita secondo disposizioni e modalità, quali gradini e cicli di carico, descritte dalla Vs. Direzione dei Lavori; è compreso un certificato di prova, da laboratorio certificato ai sensi della L. 1086/71, dei risultati (tabella e diagrammi), l'allestimento del sistema di lettura (comparatori), l'allestimento del sistema di carico (pompa+martinetto), trasferta e rimborso Km. E' escluso l'allestimento completo e l'espianto a prova ultimata dell'intero sistema di contrasto (trave apposta).	D.M. 17/01/2018 - Par. 6.4.3.7	CAD	800,00	1	800,00 €
PND 12/B	ALLESTIMENTO SISTEMA DI CONTRASTO PER PROVA DI CARICO STATICO SU PALO DI FONDAZIONE (TRASPORTO E MONTAGGIO IN CANTIERE TRAVE) (interasse massimo esterno tra i 3 pali di prova – 5,00 metri; carico massimo di prova 106 t): Allestimento completo ed espianto a prova ultimata dell'intero sistema di contrasto (trave apposta), trasferta e rimborso Km.	/	CAD	700,00	1	700,00 €
AC 01/A	Prova di trazione su barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato (per diametri fino a 10 mm)	UNI EN ISO 15630-1	CAD	10,50	6	63,00 €
AC 01/B	Prova di trazione su barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato (per diametri tra 11 e 18 mm)	UNI EN ISO 15630-1	CAD	11,00	9	99,00 €
AC 09	Prova di piegamento a 90° con raddrizzamento	UNI EN ISO 7438 / 15630-1	CAD	9,00	15	135,00 €
CC 09	Prova sul calcestruzzo indurito: resistenza alla compressione	UNI EN 12390-3	CAD	8,50	8	68,00 €
CC 03	Sformatura dei provini in cls (se richiesta, in caso di consegna con la cassaforma)	/	CAD	4,00	8	32,00 €
CC 04	Rettifica dei provini per prove di compressione sul calcestruzzo indurito – molatura (se richiesta)	UNI EN 12390-3	CAD	13,00		
Z 01	Rapporto o certificato di prova		Pag.	5,00	7	35,00 €
IMPORTO TOTALE NETTO (eventuale sformatura cls esclusa)				1.900,00 € + IVA		
Sconto 15%				1.615,00 € + IVA		
IMPORTO TOTALE NETTO (eventuale sformatura cls inclusa)				1.932,00 € + IVA		
Sconto 15%				1.642,20 € + IVA		
In caso di impossibilità di accesso del mezzo di trasporto della trave di contrasto in prossimità dei pali prova, è richiesta la movimentazione della trave stessa a mezzo gru o escavatore a carico della committenza.						

Modalità di pagamento

alla consegna

IBAN IT 75 0 08491 69540 000070171366

VALIDITA' OFFERTA

30 gg dalla data di emissione del preventivo



LA.TE.MA. srl

Laboratorio TEcnologico di prova sui MAteriali da costruzione
Via M. Massini 6 63833 MONTEGIORGIO (FM)
Località Piane di Montegiorgio - Zona Industriale
Tel./Fax 0734.967232 - www.latema.it info@latema.it
P.IVA 01769480441



Sistema Gestione Aziendale
conforme alla
UNI EN ISO 9001:2015

Laboratorio autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture con Decreto Ministeriale n° 56074 per la Legge 1086

PDS R0

Condizioni generali di fornitura: I prezzi indicati sono al netto dell'IVA.
Il prezzo della prova di carico statico è relativo ad una prova per interasse massimo, tra i due pali laterali di ancoraggio, di 5,00 metri, un carico di prova non superiore alle 106 tonnellate ed un tempo di prova effettivo (escluso preparazione) non superiore alle quattro ore, in caso contrario il prezzo subirà variazioni.
Lasciar fuoriuscire le barre di armatura di ripresa dei pali di ancoraggio per almeno 80 cm per facilitarne la saldatura.
Il laboratorio si riserva di confermare o modificare la presente offerta dopo sopralluogo.
Reinviare il preventivo firmato per accettazione.

Non vengono accettate annotazioni – variazioni alle condizioni sopra indicate; qualsiasi modifica da Voi riportata darà luogo all'annullamento della presente offerta; eventualmente, si procederà, a Ns. discrezione, al riesame delle Vs. esigenze e all'emissione di una nuova offerta.

Luogo Montegiorgio

Data 12/07/21

LA.TE.MA s.r.l.
Il Responsabile

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 a tutela della Privacy , considerato che LA.TE.MA s.r.l. utilizza i dati personali dei propri clienti per la gestione amministrativa e l'informazione commerciale, con la presente ne autorizzo il trattamento secondo le procedure interne da questa predisposte.

Luogo _____ Data __/__/____

Timbro e firma del Committente
Per espressa accettazione offerta