

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

PROTOCOLLO

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo su strada comunale della Frz. Scai del Comune di Amatrice, per allaccio nuova fornitura Volpini Antonio Cod. rintracciabilità 146762597 – ITER ARDESIA N.2153572.

Vista la richiesta N. e-dis-05/01/2021-0006877 acquisita al protocollo comunale il 07/01/2021 al n.171, inoltrata da e-distribuzione nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio Planimetrico, per l'autorizzazione alla *manomissione suolo pubblico con scavo in Frz. Scai, nella tratta compresa dalla S.P. 19 al nodo bt esistente, per allaccio nuova fornitura Volpini Antonio Cod. rintracciabilità 146762597 – ITER ARDESIA N.2153572. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 33, sarà realizzato con cavo 50mmq alla profondità di mt.1. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Occupazione gg.08 (otto);*

Atteso che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Constatato che l'intervento interesserà la strada S.P. 19 per Montereale per ml.122 e la Strada Comunale per la Frazione di Scai del Comune di Amatrice per ml. 33;

Costatato che l'intervento richiesto è classificato al Punto 13 "linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt" della Tab. C della D.G.R. 6215 del 30/07/1996 e che pertanto l'autorizzazione di detti lavori per il vincolo idrogeologico è delegata al Comune;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

l'intervento sulla strada di competenza Comunale, la e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire, la *manomissione suolo pubblico con scavo in Frz. Scai, nella tratta compresa dalla S.P. 19 al nodo bt esistente, per allaccio nuova fornitura Volpini Antonio Cod.*

rintracciabilità 146762597 – ITER ARDESIA N.2153572. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 33, sarà realizzato con cavo 50mmq alla profondità di mt.1. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Occupazione gg.08 (otto); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Per l'intervento sulla S.P. 19 di competenza della Provincia di Rieti, la S.V. dovrà acquisire esplicita autorizzazione dall'Amministrazione competente.

Condizioni di scavo:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 9) La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a 2i Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)