☐ DA NOTIFICARE - ☐ DA PUBBLICARE

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE – URBANISTICA

Comune di Amatrice
Partenza
Prot. N. 0014448 del 19-07-2021
Ufficio S.5 - UFF. TECNICO URBANISTICA

Marca da bollo

All' e-distribuzione
Divisione Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di Roma Esterna Rieti
Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)
PEC: *e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*

OGGETTO: **Manomissione suolo pubblico con scavo in Amatrice piazza Sagnotti, per Spostamento Impianti a servizio nuovo Teatro Auditorium Cod. rintracciabilità 297717942 - ITER ARDESIA N. 2357460.**

Vista la richiesta N. E-DIS-06/07/2021-0579445 acquisita al protocollo comunale il 16/07/2021 al n.14304, inoltrata da **e-distribuzione** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio planimetrico e Documentazione fotografica con individuazione dell'intervento, Sezione Scavo, particolare C3M, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo in Amatrice Capoluogo via Saturnino Muzii, per spostamento impianti a servizio nuovo Teatro Auditorium (Foglio 93 Particella 535) Cod. rintracciabilità 297717942 - ITER ARDESIA N. 2357460.**

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nella **"prolungamento di un Elettrodotto in cavo interrato BT fino al punto di consegna, rimozione di pilastrino stradale tramite giunto interrato e sostituzione di cavo interrato per rialimentazione nuovo pilastrino con Attraversamento e Fiancheggiamento della strada Comunale. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 90, sarà realizzato con cavo da 150 mmq alla profondità di mt. 1,. Il cantiere occupa un'area di 31 mq. Il tempo per la realizzazione è di Cinque giorni.".**

Considerato che per l'esecuzione di tali opere si renderà necessaria l'apertura di idonee / trincee che interesseranno l'area per la quale codesta Società sta chiedendo l'autorizzazione allo scavo.

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

L' **e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI),** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire:

- la Manomissione suolo pubblico con scavo in Amatrice Capoluogo via Saturnino Muzii , per spostamento impianti e Ripristino Fornitura Utenza Nuovo Teatro Auditorium Comunale (Foglio 93 Particella 535) Cod. rintracciabilità **297717942** - ITER ARDESIA N. **2357460.**

mediante ATTRAVERSAMENTO e FIANCHEGGIAMENTO per una lunghezza complessiva di ml. 90 della strada Comunale via Saturnino Muzii , , posa di un cavo da 150 mmq alla profondità di mt. 1,
L'occupazione di un'area di 31 mq per il cantiere per Il tempo di Cinque giorni.";

così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

1) **L'ELETTRODOTTO VENGA POSATO TRAMITE SCAVO IN TELEGUIDATA;**
2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
7) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
8) **La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a: 2i Rete Gas; Acqua Pubblica Sabina; Telecom Italia.**

COMUNE DI AMATRICE - Prov. di RIETI

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n_____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)