

DA NOTIFICARE - DA PUBBLICARE

Comune di Amatrice
Partenza
Prot. N. 0013857 del 12-07-2021
Ufficio S.5 - UFF. TECNICO URBANISTICA

Marca da
bollo

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO
V SETTORE - URBANISTICA

All' e-distribuzione

Divisione Infrastrutture e Reti Italia

Macro Area Territoriale Centro

Zona di Roma Esterna Rieti

Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)

PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

OGGETTO: Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. San Giorgio Comune di Amatrice, per Spostamento Impianti con Demolizione Edificio e Ripristino Fornitura causa Sisma Utenza PIETRUCCI EMANUELE Cod. rintracciabilità 297552721 - ITER ARDESIA N. 2356528.

Vista la richiesta N. E-DIS-06/07/2021-0579445 acquisita al protocollo comunale il 07/07/2021 al n.13541, inoltrata da **e-distribuzione** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio planimetrico e Documentazione fotografica con individuazione dell'intervento, Sezione Scavo, particolare C3M, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. San Giorgio Comune di Amatrice, per spostamento impianti causa Demolizione Edificio e Ripristino Fornitura Utenza PIETRUCCI EMANUELE (Foglio 51 Particella 27) Cod. rintracciabilità 297552721 - ITER ARDESIA N. 2356528.**

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nella **“realizzazione di un Elettrodotto in cavo interrato BT ripartendo da un Pilastrino di Sezionamento esistente, con Attraversamento e Fiancheggiamento della strada Comunale in Loc. San Giorgio e posizionamento di Due Pilastrini di Sezionamento. L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 175, sarà realizzato con cavo da 150 mmq e cavo da 50 mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è in Loc. San Giorgio nel Comune di Amatrice. Il cantiere occupa un'area di 40 mq. Il tempo per la realizzazione è di Nove giorni.”.**

Considerato che l'area oggetto di intervento è ricompresa nel progetto di rifacimento delle opere di urbanizzazione delle frazioni danneggiate dal sisma 2016 in capo all'USR. Che per l'esecuzione di tali opere si renderà necessaria l'apertura di idonee trincee che interesseranno l'area per la quale codesta Società sta chiedendo l'autorizzazione allo scavo.

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

L' e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI), nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire:

Comune di Amatrice Prot. n. 0013857 del 12-07-2021 partenza

- la Manomissione suolo pubblico con scavo in Loc. San Giorgio Comune di Amatrice, per spostamento impianti causa Demolizione Edificio e Ripristino Fornitura Utenza PIETRUCCI EMANUELE (Foglio 51 Particella 27) Cod. rintracciabilità 297552721 - ITER ARDESIA N. 2356528.

mediante ATTRAVERSAMENTO e FIANCHEGGIAMENTO per una lunghezza complessiva di ml. 175 della strada Comunale in Loc. San Giorgio , posizionamento di Due Pilastrini di Sezionamento, posa di un cavo da 150 mmq e cavo da 50 mmq alla profondità di mt. 1, L'occupazione di un'area di 40 mq per il cantiere per Il tempo di Nove giorni.”; così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

Condizioni di scavo:

- 1) **L'ELETTRODOTTO VENGA POSATO TRAMITE SCAVO IN TELEGUIDATA;**
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
- 5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- 6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 7) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
- 8) **La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a: 2i Rete Gas; Acqua Pubblica Sabina; Telecom Italia.**

Comune di Amatrice Prot. n 0013857 del 12-07-2021 partenza

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici



Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n_____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)