☐ DA NOTIFICARE - ☐ DA PUBBLICARE

Comune di Amatrice
Partenza
Prot. N. 0002843 del 11-02-2021
Ufficio S.5 - UFF. TECNICO URBANISTICA

Marca da bollo

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO TECNICO
V SETTORE – URBANISTICA

All' e-distribuzione
Divisione Infrastrutture e Reti Italia
Macro Area Territoriale Centro
Zona di Roma Esterna Rieti
Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI)
PEC: *e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it*

Comune di Amatrice Prot. n 0002843 del 11-02-2021 partenza

OGGETTO: **Autorizzazione alla Manomissione suolo pubblico con scavo in Piazza Sagnotti A. Comune di Amatrice, con Subentro per nuova fornitura COND. MONTE GORZANO Cod. rintracciabilità 279705455 - ITER ARDESIA N. 2261432.**

Vista la richiesta N. E-DIS-18/01/2021-0038189 acquisita al protocollo comunale il 09/02/2021 al n.2556, inoltrata da **e-distribuzione** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio, con allegati: Relazione Tecnica, Stralcio Planimetrico, Sezione Scavo, Particolare C3M, per l'autorizzazione alla **Manomissione suolo pubblico con scavo in Piazza Sagnotti A. Comune di Amatrice, con Subentro per nuova fornitura COND. MONTE GORZANO Cod. rintracciabilità 279705455 - ITER ARDESIA N. 2261432.**

Preso atto che l'intervento nello specifico consisterà nell' ***".....intercettazione di un cavo interrato BT esistente, esecuzione di due giunti, attraversamento della strada Comunale Piazza Sagnotti e posizionamento di una colonnina di sezionamento."*** **L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 8, sarà realizzato con cavo 150mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è Piazza Sagnotti nel Comune di Amatrice. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Le dimensioni dell'occupazione: •ml 2 x 2 = mq 4 (buca per giunto) •ml 7 x 0.30 = mq 2.1 Area di cantiere mq 40(quaranta). Occupazione suolo gg. 1(uno)**;

Atteso che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23;

Costatato che l'intervento richiesto è classificato al Punto 13 "linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt" della Tab. C della D.G.R. 6215 del 30/07/1996 e che pertanto l'autorizzazione di detti lavori per il vincolo idrogeologico è delegata al Comune;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la **e-distribuzione Divisione Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Centro - Zona di Roma Esterna Rieti - Largo Luigi Colarieti n.4 - 02100 Rieti (RI),** nella persona del Responsabile Ing. De Lazzari Antongiulio ad eseguire, la **Manomissione del suolo pubblico con scavo in Piazza A. Sagnotti, per nuova fornitura al COND. MONTE GORZANO Cod. rintracciabilità 279705455 - ITER ARDESIA N. 2261432.** Mediante l'apertura di una buca per ***intercettazione di un cavo interrato BT e l'esecuzione di due giunti; oltre all'attraversamento della strada Comunale e posizionamento di una colonnina di sezionamento."***

L'elettrodotto si svilupperà per una lunghezza complessiva di ml. 8, sarà realizzato con cavo 150mmq alla profondità di mt. 1, la strada interessata è Piazza Sagnotti in Amatrice Capoluogo. Il cantiere occupa un'area di 40mq. Le dimensioni dell'occupazione: •ml 2 x 2 = mq 4 (buca per giunto) •ml 7 x 0.30 = mq 2.1 Area di cantiere mq 40(quaranta). Occupazione suolo gg. 1(uno); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle condizioni di seguito riportate.

ED ESPRIME

Nulla Osta anche ai fini del R.D.L. 3267/23 (vincolo idrogeologico), fatti salvi i diritti di terzi, sotto l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti per ogni questione di carattere urbanistico e di qualsiasi natura, anche per quanto attiene la proprietà dell'area interessata, per realizzazione delle opere in premessa.

Condizioni di scavo:

1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
3) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
4) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D. l. del 04/03/2013;
5) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
6) La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
7) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
8) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio;
9) **La Soc. Richiedente dovrà accertare la presenza di eventuali sottoservizi mediante esplicita richiesta a 2i Rete Gas, Acqua Pubblica Sabina, Telecom Italia.**

Comune di Amatrice Prot. n 0002843 del 11-02-2021 partenza

Il Capo Settore
Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n_____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____
(firma leggibile)