

COMUNE DI **AMATRICE**
PROVINCIA DI **RIETI**

UFFICIO TECNICO

V SETTORE - URBANISTICA

Prot. n. 14689

Li 22-10-2018

All'ENEL
Distribuzione - Zona di Rieti
Viale Morroni, 28
02100 RIETI (RI)

OGGETTO: Autorizzazione per INTERRAMENTO CAVI ELETTRICI MT 20 Kv per ALLACCIO NUOVO POLO SCOLASTICO DI AMATRICE in loc. S. Cipriano nel Comune di Amatrice – Prev. 2039455 ITER 1872252

Vista la richiesta del 10/10/2018 assunta con prot. 14189, dell' **ENEL Distribuzione Direzione del Lazio**, zona di Rieti. Partita IVA 05779711000 relativa alla **COSTRUZIONE DI UNA LINEA MT 20 KV E BT INTERRATA PER ALLACCIO NUOVO POLO SCOLASTICO in località S. Cipriano nel Comune di Amatrice (RI)** da realizzarsi sulla strada comunale S. Cipriano di Amatrice, in uscita dalla cabina tipo Box n.8778 denominata "SAE 3" fino a giungere alla cabina tipo minibox n.8858 denominata "SCUOLE" individuate rispettivamente sulle particelle distinte al Catasto Terreni al Fg. 48 particelle 502 e 522;

- Vista la planimetria catastale allegata alla domanda ;
- Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

L'e-distribuzione, Direzione Lazio zona di Rieti, per quanto di competenza all' **INTERRAMENTO CAVI ELETTRICI MT 20 Kv E BT per ALLACCIO NUOVO POLO SCOLASTICO DI AMATRICE in loc. S. Cipriano nel Comune di Amatrice – Prev. 2039455 ITER 1872252** da realizzarsi sulla strada comunale S. Cipriano di Amatrice, in uscita dalla cabina tipo Box n.8778 denominata "SAE 3" fino a giungere alla cabina tipo minibox n.8858 denominata "SCUOLE" individuate rispettivamente sulle particelle distinte al Catasto Terreni al Fg. 48 particelle 502 e 522; così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, vengano predisposte opportune scarificature di almeno mt. 1,50 da ambo i lati ed una lunghezza pari maggiorata di 5,00 mt. a monte e a valle dello scavo;

- 3) Per i tratti pavimentati in sampietrini il ripristino andrà eseguito con opportuno sottofondo in conglomerato cementizio e strato di sabbia mista a cemento per l'allettamento della pavimentazione delle dimensioni minime di 0,50 ambo i lati e per una lunghezza oltre a quella dello scavo di 2,00 mt, a monte e valle dello scavo;
- 4) Per i tratti in cemento andrà costituita sottofondazione in materiale arido e idoneo strato di Conglomerato Cementizio Armato con rete elettrosaldata maglia 10 x 10 ø 8 e cemento dosato a q.li 3,00 al mc. del tipo 425 per lo spessore minimo di cm. 10.
- 5) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fidejussoria.



Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n. _____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)