☐ DA NOTIFICARE - ☐ DA PUBBLICARE

Marca da bollo

**COMUNE DI AMATRICE**
**PROVINCIA DI RIETI**

**UFFICIO TECNICO**
**V SETTORE – URBANISTICA**
**Prot. n. 1047**
Li 29/01/2019

**All'ENEL**
**Distribuzione - Zona di Rieti**
Viale Morroni, 28
02100 RIETI (RI)

OGGETTO: ***Autorizzazione per la REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO BT IN CAVO INTERRATO SULLA S.P. 20 "SALARIA – BIVIO PRATO – RETROSI" IN ATTRAVERSAMENTO AL KM 1+560 ED IN FIANCHEGGIAMENTO DAL KM 1+560 AL KM 1+654 - TRATTO NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZ. SALETTA DEL COMUNE DI AMATRICE E FG. 3 P.LLA 41- PRAT. BT 708 ITER 1871012 - PREVENTIVO N.2166982***

Vista la richiesta del 24/09/2018, acquisita al protocollo comunale il 25/09/2018 al n.13378 da e-distribuzione, nella persona del Responsabile Alessandro Uccheddu nato ad Oristano (CA) il 05/04/1971, con allegati elaborati progettuali a firma del Geom. Massimo VALENTINI in qualità di tecnico relativa alla ***REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO BT IN CAVO INTERRATO SULLA S.P. 20 "SALARIA – BIVIO PRATO – RETROSI" IN ATTRAVERSAMENTO AL KM 1+560 ED IN FIANCHEGGIAMENTO DAL KM 1+560 AL KM 1+654 - TRATTO NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZ. SALETTA DEL COMUNE DI AMATRICE E FG. 3 P.LLA 41- PRAT. BT 708 ITER 1871012 - PREVENTIVO N.2166982***;

Preso atto del Nulla-Osta della Provincia di Rieti prot. 0030981 del 12/11/2018 rilasciato ai soli fini della viabilità per l'esecuzione dei lavori oggetto della predetta richiesta;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

**Fatti salvi i diritti di terzi;**

**AUTORIZZA**

l'**e-distribuzione**, Direzione Lazio zona di Rieti, per quanto di competenza allo scavo per la ***REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO BT IN CAVO INTERRATO SULLA S.P. 20 "SALARIA – BIVIO PRATO – RETROSI" IN ATTRAVERSAMENTO AL KM 1+560 ED IN FIANCHEGGIAMENTO DAL KM 1+560 AL KM 1+654 - TRATTO NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZ. SALETTA DEL COMUNE DI AMATRICE E FG. 3 P.LLA 41- PRAT. BT 708 ITER 1871012 - PREVENTIVO N.2166982***;

così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;

2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, vengano predisposte opportune scarificature di almeno mt. 1,50 da ambo i lati ed una lunghezza pari maggiorata di 5,00 mt. a monte e a valle dello scavo;

3) Per i tratti pavimentati in sampietrini il ripristino andrà eseguito con opportuno sottofondo in conglomerato cementizio e strato di sabbia mista a cemento per l'allettamento della pavimentazione delle dimensioni minime di 0,50 ambo i lati e per una lunghezza oltre a quella dello scavo di 2,00 mt, a monte e valle dello scavo;

4) Per i tratti in cemento andrà costituita sottofondazione in materiale arido e idoneo strato di Conglomerato Cementizio Armato con rete elettrosaldata maglia 10 x 10 ø 8 e cemento dosato a q.li 3,00 al mc. del tipo 425 per lo spessore minimo di cm. 10;

5) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fideiussoria;

6) Vanno rispettate le prescrizioni della Provincia di Rieti Nulla-Osta prot. 0030981 del 12/11/2018.

Il Capo Settore

*Ing. Romeo Amici*

COMUNE DI AMATRICE - Prov. di RIETI -

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi _____ l'originale della presente concessione edilizia con n_____ allegati e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

**IL DICHIARANTE** _____

(firma leggibile)