Marca da bollo

COMUNE DI AMATRICE PROVINCIA DI RIETI

U F F I C I O T E C N I C O V SETTORE – URBANISTICA

Prot. n. 6850 Li 15/05/2019

> Alla 2i Rete Gas SpA Via Maestri del Lavoro n.27 05100 Terni (TR) Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it

OGGETTO: Autorizzazione per lo scavo nel Comune di Amatrice (RI) per l'allaccio del gas metano in Zona Artigianale – Frazione Torrita, su strada per Collegentilesco (tratto A-B) e su strada di lottizzazione (tratto C-D).

Vista la richiesta acquisita al protocollo comunale il 15/05/2019 al n.6831 da 2i Rete Gas SpA, inoltrata dal procuratore Piero Corradi, con allegata: Planimetria aerea relativa allo scavo funzionale alla posa sotterranea in Zona Artigianale – Frazione Torrita di: a) condotta M.P. tratto A-B in Pe De90 da metanodotto esistente ml.160 (su strada per Collegentilesco); b) condotta B.P. tratto C-D in Pe De180 da nuovo metanodotto ml. 180 (su strada di lottizzazione).

Vista la planimetria allegata alla domanda;

Considerato che è tecnicamente possibile realizzare l'intervento;

Fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

la 2i Rete Gas SpA, per quanto di competenza allo scavo funzionale alla posa sotterranea in Zona Artigianale – Frazione Torrita di: a) condotta M.P. tratto A-B in Pe De90 da metanodotto esistente ml.160 (su strada per Collegentilesco); b) condotta B.P. tratto C-D in Pe De180 da nuovo metanodotto ml. 180 (su strada di lottizzazione); così come previsto dalla documentazione presentata, e per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:

- 1) Che lo scavo venga riempito con idoneo materiale di cava debitamente costipato;
- 2) Per i tratti da ripristinare in conglomerato bituminoso, venga ripristinato binder di pari spessore alla preesistenza;
- 3) Con la comunicazione dell'inizio lavori andrà versato il deposito cauzionale in misura proporzionale alle dimensioni dello scavo o altresì dovrà essere depositata copia della polizza fideiussoria;

- 4) I lavori dovranno essere effettuati nella sede stradale in conformità alle vigenti disposizioni legislative, rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti e tutte le regole della buona tecnica, con particolare riferimento alla Normativa CEI, UNEL, UNI, UNI-CIG ed antinfortunistica, ove applicabili;
- 5) Dovrà essere collocata e mantenuta, durante l'esecuzione dei lavori, la necessaria segnaletica diurna e notturna prevista dall'articolo 21 del Nuovo Codice della Strada e dagli articoli dal 30 al 43 del relativo Regolamento di attuazione. Gli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere saranno quelli previsti nel D.M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza del D.I. del 04/03/2013;
- 6) Dovrà essere ripristinata a regola d'arte qualsiasi opera della sede viabile e delle sue pertinenze danneggiata o manomessa in conseguenza dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale e verticale;
- La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, dovrà essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- 8) Dovrà essere verificato che i telai di eventuali chiusini di pozzetti stradali garantiscano adeguate prestazioni in termini di sicurezza e di stabilità nel tempo. A lavori ultimati, gli estradossi dei coperchi dei chiusini dovranno risultare, in ogni caso, complanari al piano viabile od al piano di marciapiede ripristinato;
- 9) Tutti i materiali non riutilizzabili, provenienti dai disfacimenti e/o scavi dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio.

Il Capo Settore

Ing. Romeo Amici

II sottoscritto	dichiara di aver ritirato
	essione edilizia con n allegati
e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescr	
subordinato.	nzioni cui ii mascio stesso e stato
Subordinato.	en e
IL DICHIARANTE	
(firma leggibil	le)