



The International Association of Lions Clubs
Distretto 108L Italy

COMUNE DI AMATRICE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO "MELVIN JONES"

IN LOCALITA' S.CIPRIANO

RELAZIONE TECNICA

Amatrice, li 06.09.2019



Lavori di realizzazione parco "MELVIN JONES" in loc. san Cipriano comune di Amatrice.

RELAZIONE TECNICA

Il Comune di Amatrice ha realizzato con finanziamenti privati un'Area i cui locali sono stati assegnati ai ristoratori colpiti dal Sisma ed ove attualmente svolgono la loro attività.

Il Lions Club International, Distretto 108 L ha economicamente partecipato al completamento di tale opera con la realizzazione di un parcheggio adiacente la suddetta area e con la costruzione dei dehors, strutture in ferro e relative tende, a protezione e completamento degli spazi esterni ai singoli locali.

Considerato che i lavori eseguiti sono stati ben accettati dagli utenti, il Distretto è venuto nella determinazione di provvedere alla sistemazione dell'area adiacente alle strutture prima menzionate, con la realizzazione di un Parco denominato "Melvin Jones" in cui verranno installati giochi per bambini.

I lavori previsti possono riassumersi come appresso descritti:

- consolidamento della scarpata a valle, realizzato attraverso la posa di palizzate parallele in pali infissi nel terreno e filagne in legno, il tutto come previsto nella relazione geologica a firma della dott.sa Lara Nibbi;
- livellamento del terreno con materiale derivante dagli scavi di cantiere, da sistemarsi a verde, con rilevato in materiale arido nella zona occupata da strada ed area giochi;
- pavimentazione in ciottoli di fiume su massetto di cemento con rete metallica affogata;
- pavimentazione in piastre elastiche, su massetto di cemento armato, realizzate in granuli di gomma atte a realizzare un tappeto morbido ed uniforme nella zona in cui verranno installati i giochi;
- realizzazione dell'impianto di illuminazione dell'area attraverso la fornitura e posa di n. 13 lampioni bassi con luci a Led; sono inclusi gli scavi, i rinterrati, la posa di cavidotti corrugati \varnothing 63 ed idonei cavi del tipo F47, pozzetti 30x30, plinti di base e collegamenti;
- realizzazione dell'impianto fognario per smaltimento delle acque piovane costituito da pozzetti di raccolta e tubazioni in tubi corrugati in PEAD del diametro di cm 20;
- fornitura e posa in opera di recinzione in legno di larice realizzata con pali torniti \varnothing 10/12, infissi nel terreno per circa 50 cm ed aventi un'altezza fuori terra di cm 100, posti ad un interasse di ml 2, con corrimano superiore in legno e correnti intermedi in $\frac{1}{2}$ pali;
- sistemazione del terreno rimanente da strada ed area giochi, attraverso fresatura meccanica e semina;
- fornitura e piantumazione di essenze arboree;
- fornitura e montaggio di attrezzature per giochi, come da allegati disegni.

Il costo complessivo dell'opera, come da computo metrico allegato, ammonta ad € 91.141,78 oltre iva.

Amatrice, li 06.09.2019

