



# COMUNE DI FOLIGNANO

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2021

- PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO -

UBICAZIONE

via Arezzo, via Asti, via S. Antonio, via Don Pietro Calcagni, P.zza Rozzi, via S. Cipriano

CUP:

CIG:

TITOLO ELABORATO:  
Relazione tecnico illustrativa

COMMITTENTE

Amm. comunale di Folignano

ID TAVOLA:

TAV.1

SCALA:

L'IMPRESA ESECUTRICE

DATA EMISSIONE:

Giugno 2021

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Francesca Romana Mancini

f.to arch. Francesca Romana Mancini

PROGETTAZIONE UTC:

ing. Jessica Ionni

f.to ing. Jessica Ionni

Rev.1

Data:

Redatto:

Approvato:

Rev.2

Data:

Redatto:

Approvato:

Rev.3

Data:

Redatto:

Approvato:

## RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

### ART.1.1 PREMESSA

L'Amministrazione comunale di Folignano, rilevato il precario stato del manto di usura in conglomerato bituminoso di alcuni tratti di vie pubbliche e strade comunali extraurbane, intende provvedere all'intervento di manutenzione degli asfalti.

Si deve inoltre considerare che alcune delle strade comunali sono interessate dalla messa in opera della rete in fibra ottica, per cui la ditta appaltatrice dovrà realizzare i dovuti ripristini su sede stradale come previsto dal proprio contratto di appalto. Al fine del rispetto dei requisiti di economicità ed efficienza, l'intervento di manutenzione sarà realizzato contestualmente alle opere di ripristino delle tracce della rete in fibra ottica, così da incorporare le somme non dovute in competenza a questo ente.

### ART.1.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi previsti in progetto riguardano le seguenti strade comunali, di seguito per ciascuna si indicano gli interventi da realizzare:

- **VIA AREZZO (VILLA PIGNA)**: scarifica della sede stradale ove occorrente, rifacimento del tappetino di usura su sede stradale fino all'incrocio con Viale Aosta; rifacimento del tappetini di usura su porzione a parcheggio davanti la scuola media; rifacimento del tappetino di usura su porzione a parcheggio posta sul lato dx procedendo da via Ancona (area nord di via Arezzo); messa in quota e sistemazione di pozzetti esistenti ove necessario; rimozione, trasporto a discarica e smaltimento dei cordoli in travertino delimitanti le aiuole delle alberature.

- **P.ZZA ROZZI (VILLA PIGNA)**: scarifica e rifacimento del tappetino di usura nella porzione antistante il Conad di Villa Pigna;

- **VIA ASTI (VILLA PIGNA)**: rifacimento del tappetino di usura con scarifica in prossimità delle griglie acque meteoriche per mantenimento delle pendenze di deflusso e messa in quota dei pozzetti ove necessario.

- **VIA S. CIPRIANO (CASTEL FOLIGNANO)**: rifacimento del tappetino di usura;

- **VIA DON PIETRO CALCAGNI (FOLIGNANO CAPOLUOGO)**: rifacimento del tappetino di usura previa scarifica, dell'area dell'incrocio con via Cenciarini; rifacimento del tappetino di usura su porzione.

- **VIA S. ANTONIO (PIANE DI MORRO)**: rifacimento del tappetino di usura previa scarifica, della carreggiata destra.

### ART. 1.3 ELABORATI DI PROGETTO

Il presente progetto definitivo, redatto in accordo all'art. 23 del D.lgs 50/2016 e all'art. 24 del DPR 207/2010:

*tav.1 Relazione tecnica illustrativa*

*tav.2 Elaborato grafico*

*tav.3 Computo metrico*

*tav.4 Elenco prezzi*

*tav.5 Stima di incidenza della sicurezza*

*tav.6 Stima di incidenza della manodopera*

tav.7 Quadro economico

tav.8 Capitolato Speciale d'Appalto

tav.9 Schema di contratto

tav.10 Cronoprogramma

tav.11 Indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza

## ART. 1.4 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

Il quadro economico dell'intervento prevede l'importo totale di 99.000,00 € di cui 79084,41 € per lavori (inclusi i costi per la sicurezza inclusi stimati in 2.251,40 €) e 19.915,59 € per somme a disposizione dell'amministrazione.



A. Lavori		
<b>A1.</b>	<b>Importo dei lavori</b>	<b>79.084,41 €</b>
A2.	stima dei costi sicurezza inclusa (2,847%)	2.251,40 €
A3.	importo dei lavori soggetti a ribasso di gara	76.833,01 €
B. Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1.	IVA 22% su lavori A4	17.398,57 €
B2.	lavori in economia e imprevidi compresa iva	2.517,02 €
<b>B3.</b>	<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>19.915,59 €</b>
<b>totale importo QUADRO ECONOMICO</b>		<b>99.000,00 €</b>

**Il tecnico progettista**  
UTC Folignano

- f.to ing. Jessica Ionni -

## SOMMARIO

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA .....	1
Art.1.1 PREMESSA .....	1
Art.1.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO .....	1
Art. 1.3 ELABORATI DI PROGETTO .....	1
Art. 1.4 QUADRO ECONOMICO INTERVENTO .....	2