

COMUNE DI FOLIGNANO

(PROVINCIA DI ASCOLI PICENO)



LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E AREE PUBBLICHE

PROGETTO ESECUTIVO

TAV. 01	Relazione generale tecnica - illustrativa	
		DATA : Marzo 2019

UTC DI PROGETTAZIONE

Geom. Stefano Biondi

UTC DI DIREZIONE LAVORI

Geom. Stefano Biondi

RUP

Geom. Enrico Massi

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

Gli interventi di cui alla presente relazione, riguardano la manutenzione di strade comunali per la spesa complessiva stimata in euro 98.500,00.

Accertato che tratti di strade e passaggi comunali risultano particolarmente dissestati a causa di avvallamenti, buche e sfibramenti nella pavimentazione esistente e ritenuto altresì necessario procedere ad asfaltare altri tratti di strade pubbliche fino ad oggi rimasti sterrati, necessari di continua inghiaatura, il presente intervento é teso essenzialmente a ripristinare sicurezza e maggiore funzionalità dei tratti individuati, nonché a limitare gli interventi sui luoghi interessati a tutto vantaggio dell'attività amministrativa e manutentiva in genere.

1. Intervento sull'area della "passeggiata" in Folignano Capoluogo

Il piano viabile della passeggiata presenta in alcuni punti, e per l'estensione di mq. 150,00 circa, accentuati avvallamenti e sconessioni varie, tanto da rappresentare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. L'intervento di ripristino atto a restituire la necessaria omogeneità del piano viabile, prevede essenzialmente l'esecuzione di lavorazioni inerenti lo smontaggio degli elementi autobloccanti superficiali, la ricostituzione del piano di posa con materiale idoneo, il rimontaggio degli elementi precedentemente smontati allettati con idoneo brecciolino, ed altresì, l'esecuzione di modeste opere atte alla raccolta e smaltimento delle acque piovane.

2. Asfaltatura dell'ultimo tratto della strada esterna denominata del "Campetto"

Il tratto della strada in oggetto della lunghezza di circa ml. 200,00, risulta attualmente sterrato. Si prevede, il livellamento dell'attuale piano di posa previo impiego di materiale stabilizzante e la formazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso dello spessore di cm. 7.

3. Asfaltatura del tratto stradale antistante la parete nord del complesso "Belvedere"

Il tratto della strada in oggetto della lunghezza di circa ml. 120,00, risulta attualmente sterrato e di difficile percorrenza.

Si prevede, il livellamento dell'attuale piano di posa previo impiego di materiale stabilizzante e la formazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso dello spessore di cm. 7.

4. Ripristino pavimentazione dell'area parcheggio antistante gli Uffici Anagrafe in Viale Genova

Le lavorazioni previste, riguardano una scarificazione superficiale dell'esistente e il rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 per una estensione di circa mq. 220,00.

5. Ripristino-riprese di manto superficiale risultante particolarmente danneggiato in Via Merletti

Si prevede, ove necessario, la fornitura e stesa di materiale bituminoso per livellamenti e il rifacimento del tappetino di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 per una estensione di circa mq. 700,00.

6. Ripristino manto superficiale dell'ultimo tratto di Via Agrigento

Si prevede il ripristino dell'ultimo tratto previa posa in opera di binder di livellamento per la formazione di idonee pendenze al fine di far defluire verso il bordo esterno le acque superficiali che, attualmente, ristagnando a valle, rappresentano pericolo agli utilizzatori della strada, e ricostituzione del tappetino di usura dello spessore di cm.3 per l'estensione di circa mq. 800,00.

7.Asfaltatura dell'ultimo tratto della strada in località Colle Alto

Il tratto della strada in oggetto della lunghezza di circa ml. 250,00, risulta attualmente sterrato. Si prevede, il livellamento dell'attuale piano di posa previo impiego di materiale stabilizzante e la formazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso dello spessore di cm. 7.

8.Rifacimento del tappetino di usura della pubblica Via Imperia (parte a valle)

Il tratto della strada in questione presenta lo sfibramento pressoché uniforme del tappetino di usura. Si prevede il rifacimento del tappetino superficiale in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 per una estensione di circa mq. 1.000,00.

9.Rifacimento del tappetino di usura della pubblica Via San Vito (parte a monte)

Il tratto della strada in questione presenta lo sfibramento pressoché uniforme del tappetino di usura. Si prevede il rifacimento del tappetino superficiale in conglomerato bituminoso dello spessore di cm. 3 per una estensione di circa mq. 600,00.

10.Interventi su varie strade comunali da eseguirsi nei punti maggiormente danneggiati dall'usura e particolarmente pericolosi per l'incolumità pubblica (Incrocio Via Roma/Via San Benedetto-Strada San Giovanni-Strada San Cipriano ed eventuali altre)

Si prevedono rappezzi in conglomerato bituminoso e la ricostituzione dei sottofondi corrispondenti alle superfici di maggior sconnessione individuate in alcuni punti della strada denominata "San Giovanni".

L'importo di spesa stimato per la realizzazione di tutti gli interventi previsti, come da quadro economico di progetto, ammonta a complessivi euro 98.500,00 di cui per Lavori a misura, euro 78.754,94 comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per euro 2.081,81, e per Somme a disposizione dell'Amministrazione per euro 19.745,06.

ELENCO DEGLI ELABORATI

- TAV.1 Relazione Tecnica – Illustrativa
- TAV. 2 Elenco prezzi unitari e Analisi prezzi
- TAV. 3 Computo metrico Estimativo – Quadro Economico
- TAV. 4 Planimetrie delle strade interessate - particolari
- TAV. 5 Stima incidenza della sicurezza
- TAV. 6 Stima incidenza manodopera
- TAV. 7 Capitolato Speciale d'Appalto
- TAV. 8 Schema del Contratto di Appalto/Scrittura privata